

和 住 1 号 外
 令和 2 年 4 月 2 3 日
 (2 0 2 0 年)

和 歌 山 市 都 市 建 設 局
 建 築 住 宅 部 住 宅 第 1 課 長

質 問 回 答 書

令和2年4月20日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和2年度
工 事 (業 務) 番 号	第 2 0 0 0 0 0 0 5 号
工 事 (業 務) 名	和歌山市宮岡崎団地中層9・10号棟解体撤去工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市神前37番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 特記仕様書(1)にて、仮囲いH=4m、ゲートH=4.5mとありますが、図面のH=3mが正と考えてよいですか。	1. 仮囲いH=3m、ゲートH=4.5mとしてください。
2. 同じく整地にて、RC-40 t100とありますが、図面でt50となっており、どちらで見ればよいですか。	2. 整地はRC-40 t50としてください。
3. 特記仕様書(2)のアスベスト調査及び土壌検査は内訳書には無いですが、含むと考えてよいですか。	3. 外壁のアスベストと土壌は調査済で、全項目において基準値以下でした。検査結果はお渡しします。
4. A-04図の既設成型板仮囲いは、工事中は使用して、解体後に撤去すると考えてよいですか。	4. よろしいです。
5. 仮設ハウス・トイレ、工事車両駐車場は、現場西側の仮囲い内を使用出来ると考えてよいですか。	5. よろしいです。
6. 浄化槽撤去時、シート等の上留めが必要な場合は、別途精算と考えてよいですか。	6. 計画段階では不要と考えていますが、契約後に協議の対象とします。