

和 公 建 号 外
 令和元年12月26日
 (2019年)

和歌山市 都市建設局
 建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和元年12月24日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和1年度 第19000204号
工 事 (業 務) 番 号	(仮称) 和歌山市宮北駐車場新築工事
工 事 (業 務) 名	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市九番丁8番外
質 問 事 項	回 答 事 項
<p>1. A-34図 12.駐車場名称サイン 1ヶ所とありますが、A-32図 サイン配置図では、2ヶ所あります。また、工事設計書NO.49でも1ヶ所と明記されています。2ヶ所が正でしょうか。精算対象として頂けるのでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>2. A-23図 階段詳細図で、溶融亜鉛メッキ仕上と明記されていますが、工事設計書に溶融亜鉛メッキの項目がありません。精算対象として頂けるのでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>3. A-17図 ALC・スラブ取合 層間塞ぎロックウールは必要でしょうか。工事設計書NO.60にありません。必要な場合は、精算対象として頂けるのでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>4. 工事設計書NO.22に腰壁コンクリートの項目がありませんが、どの項目に含まれているのでしょうか。ご指示下さい。</p> <p>5. 工事設計書NO.65 引込開閉基盤基礎 とありますが、場所・大きさ等が不明です。ご指示下さい。</p>	<p>1. 南側入り口1ヶ所が正です。</p> <p>2. 受注者との協議対象とします。なお、入札時は工事設計書のとおり積算してください。</p> <p>3. 取合い部の塞ぎについては、項目抜けです。受注者との協議対象とします。なお、入札時は工事設計書のとおり積算してください。</p> <p>4. 工事設計書NO.22基礎コンクリートFC24 S18に含まれています。</p> <p>5. 場所は管理室西側外部です。大きさはW1,500×D550×H100です。</p>

<p>6. O-01図 コンクリート舗装(歩行)の部分に2本の横線が描かれていますが、どのような意味でしょうか。ご指示下さい。</p> <p>7. A-25図 ガラスHWG6.8+A6+PW6.8 とありますが、現在製造されていません。PW6.8+A6+PW6.8に熱反フィルム貼として考えさせて頂いても宜しいですか。</p> <p>8. A-25図 建具表 CW-1 H17,600で描かれており、工事設計書NO.36では、H14,500と明記されています。H14,500を正と考えて宜しいですか。</p> <p>9. A-25図 建具表 AW-1Aは、W1,695×H1,040ですが、工事設計書NO.36では、W2,295×H1,200です。どちらが正でしょうか。ご指示下さい。</p> <p>10. A-25図 建具表 STD-1の型式では、半自動式と明記されていますが、金物欄では、自動エンジン装置とあり相違しています。どちらが正でしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>6. 外壁から隣地境界側の舗装にある2本線は防火塀です。</p> <p>7. 複層ガラスについては、工事設計書で項目抜けとなっています。施工計画書・施工図作成時に受注者との協議対象とします。なお、入札時には工事設計書のとおり積算してください。</p> <p>8. 工事設計書NO.36 H14,500が正としてください。</p> <p>9. W1,695×H1,200を正としてください。</p> <p>10. 自動エンジン装置付きを正として積算してください。</p>
---	---

和 公 建 号 外
令和元年12月26日
(2019年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和元年12月25日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和1年度 第19000204号
工 事 (業 務) 番 号	(仮称) 和歌山市宮北駐車場新築工事
工 事 (業 務) 名	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市九番丁8番外
質 問 事 項	回 答 事 項
1. A-17図より2階は山上95、3,4,R階は山上80の記載となっておりますが、A-29図で×印になっています。A-17図が正と考えて宜しいですか。	1. A-29図が正です。
2. A-08図より車両進入部『とまれ』表示上部の減速帯は本工事外と考えて宜しいですか。(工事設計書記載なし)	2. その通りです。工事設計書NO.47のとおり積算してください。
3. A-22,23図より階段2,3はササラPL溶融亜鉛めっきと考えてよろしいですか。(工事設計書記載なし)	3. 階段2,3 ササラPL溶融亜鉛めっきですが、工事設計書にて溶融亜鉛めっきの項目抜けです。受注者との協議対象とします。なお、入札時は工事設計書のとおり積算してください。

和 公 建 号 外
令和元年12月26日
(2019年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和元年12月25日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和1年度 第19000204号 (仮称) 和歌山市営北駐車場新築工事 和歌山市九番丁8番外
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 【設計図A-17・設計書P21】デッキプレート溶接金網敷について、設計図ではφ6×100×100、設計書では径6.0 150×150となっております。設計図を正と考えてよろしいですか。	1. CDメッシュ 径6.0 100×100が正ですが、工事設計書NO.21には150目となっております。受注者との協議対象とします。なお、入札時は工事設計書のとおり積算してください。
2. 【設計図A-25・設計書P43】階段室カーテンウォールCW-1の複層ガラス(HWG6.8+A6+PWG6.8)について、HWG6.8(熱線吸収網入り6.8ミリ)は製作メーカーに確認したところ廃盤のため製作不可で、設計書に記載がありません。また1F店舗STW-1,STD-1のNTG-8(耐熱強化ガラス8.0ミリ)についても、設計書に記載がありません。これら変更がある場合については、別途協議の上精算対象と考えてよろしいですか。	2. 複層ガラスについては、工事設計書で項目抜けとなっています。施工計画書・施工図作成時に受注者との協議対象とします。また、工事設計書NO.40 STW-1については、耐熱強化ガラス8.0ミリを含んでいますので、耐熱強化ガラス8.0ミリ込みとして積算してください。STD-1にかかるガラスについては、工事設計書NO.43 強化ガラスとなっており、受注者との協議対象とします。なお、入札時は工事設計書のとおり積算してください。