

和 住 1 号 外
 令和 2 年 4 月 2 8 日
 (2020年)

和 歌 山 市 都 市 建 設 局
 建 築 住 宅 部 住 宅 第 1 課 長

質 問 回 答 書

令和2年4月23日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和2年度
工 事 (業 務) 番 号	第 20000005 号
工 事 (業 務) 名	和歌山市宮岡崎団地中層9・10号棟解体撤去工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市神前37番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 工事設計書NO.64 家屋調査 事前調査 1式とありますが、調査対象家屋の指示が無いように思われます。調査対象家屋をご指示下さい。	1. 和歌山市宮岡崎団地建替事業に伴う事前家屋調査特記仕様書にて指示しておりますので、ご確認ください。
2. 工事設計書NO.64 交通誘導員 1式とありますが、工事期間中 常駐1人と考えれば宜しいですか。	2. 本工事における施工計画を立案いただき、積算してください。
3. A-04図 現場事務所を設置させて頂けるスペースはないのでしょうか。ご指示下さい。	3. 今回解体工事エリアの西側の仮囲い内を、仮設現場事務所・トイレの設置場所及び工事関係車両の駐車場として使用いただけます。
4. A-04図 管理者事務所は、不要と考えれば宜しいですか。	4. 結構です。
5. A-04図 仮囲い成形鋼板の位置が、わかりにくいです。カラー等の資料を頂けないでしょうか。また、数量をご指示下さい。	5. 仮囲い成形鋼板は、凡例「今回解体工事エリア」のパネルゲートを除く全周を計画しています。図面に基づき積算してください。

<p>6. A-04図 ガードフェンス H1800の設置場所は浄化槽廻り、ゴミ置き場廻りでしょうか。カラー等の資料を頂けないでしょうか。また、数量をご指示下さい。</p>	<p>6. ガードフェンス H1800の設置場所は、浄化槽廻り、ゴミ置場廻りです。1号棟改修の浄化槽廻りフェンス新設、自転車置場上屋新設及び仮ごみ置場新設の計画に基づき、積算して下さい。</p>
---	---