

和 教 施 号 外  
 令和2年5月18日  
 (2020年)

和歌山市教育委員会  
 教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和2年5月15日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000019号
工 事 名	第2期南コミュニティセンター外壁その他改修工事
工 事 場 所	和歌山市紀三井寺856番
質 問 事 項	回 答 事 項
<p>1.工事日数が270日とありますが、施工条件等何か制約がありますか？又、仮囲いは何か月で見ればよいですか？</p> <p>2.カーテンウォール工事施工部分の足場設置時は、既存仮囲いは、撤去してもらえるものと考えてよいですか？</p> <p>3.1階既存平面図に、額縁撤去・ブラインド取付枠共とありますが、改修平面図及び内訳書にありませんが、どちらですか？</p> <p>4.屋外付帯改修にて、目隠しフェンス撤去・復旧とありますが、既存撤去して新設と考えてよいですか？</p>	<p>1. 施工時間は原則8:30～17:00とします。開館日、休館日問わず原則施工可能ですが、南コミュニティセンター及び南サービスセンター共に通常運営しているため、両施設の予定を優先し、工程調整をすることとします。また、南側展示コーナー付近の改修にあたっては別途カーテンウォール改修工事と調整し、施工計画を立案することとします。</p> <p>仮囲い設置期間は8カ月で設計しております。</p> <p>2. 別途カーテンウォール改修工事の外装・外構工事が完了しない限り、原則南面仮囲いは撤去できないものとお考え下さい。</p> <p>3. 図面表記は誤りです。当該工種は不要です。</p> <p>4. そのとおりです。ただし、既存基礎は再利用としています。</p>