

和 中 市 号 外  
令和 2年 6月19日  
(2020年)

和歌山市 産業交流局  
農林水産部 中央卸売市場

### 質 問 回 答 書

令和2年6月17日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 ( 業 務 ) 番 号 工 事 ( 業 務 ) 名 工 事 ( 業 務 ) 場 所	令和2年度 第20000035号 中央卸売市場関連商品棟外解体撤去工事その1 和歌山市西浜1660番401
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 設計書No.24でアスファルト舗装撤去 t 50が1750㎡、t 50+50が3448㎡とされていますが、設計書No.27のアスファルトがら運搬及び処分1330㎡と相違があると思われます。撤去数量と運搬及び処分数量のどちらを正とすればよいでしょうか。また、運搬及び処分数量が正の場合、その内訳をご指示ください。	1. 工事設計書No. 24に記載されている撤去数量が正です。見積りは工事設計書どおり行って下さい。なお、運搬費及び処分費については協議の対象とします。
2. 外構撤去範囲はA-29外構図-1で示される解体エリア内のみと考えてよいでしょうか。	2. 結構です。

和 中 市 号 外  
令和 2年 6月19日  
(2020年)

和歌山市 産業交流局  
農林水産部 中央卸売市場

### 質 問 回 答 書

令和2年6月17日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 ( 業 務 ) 番 号 工 事 ( 業 務 ) 名 工 事 ( 業 務 ) 場 所	令和2年度 第20000035号 中央卸売市場関連商品棟外解体撤去工事その1 和歌山市西浜1660番401
質 問 事 項	回 答 事 項
1. ②関連商品棟の既製PC杭引抜きを施工するにあたり、基礎撤去跡内に25tラフタークレーンを進入させることとなります。基礎撤去後の地盤は軟弱であり、進入が出来ないと想定されます。クレーンを進入させるためには表層地盤改良(深さ0.5m程度)もしくは敷鉄板養生が必要になります。必要になった場合は追加精算工事の対象とし、積算に含まないと考えてよいでしょうか。	1. 工事設計書のとおり積算してください。なお、受注者作成の仮設計画書と現場の状況を確認した上で協議の対象とします。
2. 杭引抜き工事の仮設通路として表層地盤改良を行った場合、今後の工事の障害になる可能性があります。施工してもよいでしょうか。	2. 当該部分は受注者作成の施工計画書により協議の対象とします。なお、見積りは工事設計書どおり行ってください。