

和 公 建 号 外
令和 2 年 7 月 1 7 日
(2 0 2 0 年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和2年7月16日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和2年度
工事(業務)番号	第20000045号
工事(業務)名	安原小学校校舎増築工事
工事(業務)場所	和歌山市江南字森野239番1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 仮設計画図A-07図の、既設仮囲い撤去14mは今回の見積りに含まれないと考えて良いですか。	質疑のとおりです。
2. 設計書P7の土工事の掘削・床付け・埋戻し等の数量が、横矢板設置部分も含めると少なく思われますが、内訳書通りで、精算と考えて良いですか。	横矢板設置における土工事は、設計書8頁の横矢板設置撤去費に含んでおり、数量に差異はありません。
3. ウェルポイントが必要な場合は別途と考えて良いですか。	本質疑は現場施工段階で起こりえる仮定の話であり、現時点では原設計の水替工で施工可能とし、仮に地下水位が高く施工が不可能な場合は、当然のことながら、受注者を交え何らかの水替工法等を策定するものとなります。
4. 設計書KA-02にて、鉄骨耐火被覆吹付とありますが、設計書には記載が無く、別途精算と考えて良いですか。	設計書16頁記載のメーカー仕様(参考)での施工となっており、本体工事(鉄骨工事)に含まれています。
5. 設計書P24の天井インサートは、コンクリート打込み用か、デッキ下吊金具用のどちらで見れば良いですか。	デッキスラブ用インサートとなります。