

和 公 建 号 外
 令和2年1月17日
 (2019年)

和歌山市 都市建設局
 建築住宅部公共建築課長

質 問 回 答 書

令和2年1月15日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和1年度
工 事 (業 務) 番 号	第19000240号
工 事 (業 務) 名	和歌山市消防活動センター建築工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市森小手穂字南沖田49番1外
質 問 事 項	回 答 事 項
<p>1. 【設計図S-9・設計書P12】既存杭引抜について、設計図(S-09)杭仕様6ではφ400 L=27m 2本となっておりますが、設計書(P-12)で、φ400 L=27m 4本と記載されています。どちらを正と考えればよろしいですか。</p> <p>2. 【設計図A-02・設計書P60】現場発泡ウレタン吹付について、設計書にB種1(フロン品)の記載がありますが、生産が中止されている状況です。同等材に当たるA種1H材(ノンフロン品)としての積算で宜しいですか。</p> <p>3. 【設計図A-48～50・設計書P39・62】軽量鉄骨壁・天井(設備)下地 開口補強1式の記載がありますが、出来れば明細をご開示頂けないでしょうか。</p> <p>4. 【設計図A-75～76・設計書P67】ユニット家具工事において、F16タイヤ・ホース棚の数量が設計書では4カ所(設計図では5カ所)、F-17f中量ラックの数量が設計書では7カ所</p>	<p>1. 4本を正としてください。</p> <p>2. 結構です。設計書が誤記であり、A種1H材で積算しています。</p> <p>3. 各種開口に対して適正な数量を算出し積算してください。</p> <p>4. 設計図を正としてください。 F-16: 5カ所 F-17f: 4カ所 F-18a: 5カ所</p>

<p>(設計図では4カ所)、F-18a重量ラックの数量が設計書では2カ所(設計図では1カ所)と相違しております。入札は設計書の数量にて積算してよろしいですか。その他設計書に記載なき変更工事がある場合は追加変更工事で精算の対象としていただけますか。</p> <p>5. 【設計書P10】土工事設計書に土止め工事、水替え工事はありません。清算対象と考えてよろしいですか。</p> <p>6. 【設計書P14】鉄筋工事設計書に貫通孔補強筋がありません。清算対象と考えてよろしいですか。</p> <p>7. 【設計図S-26図】壁配筋要領ダブル配筋端部補強筋について、$t \approx 220$の端部補強筋はD13@200と考えてよろしいですか。</p>	<p>上記は受注者との協議対象とします。なお、入札時は、工事設計書のとおり積算してください。その他、工事内で必要な変更が生じた場合は、その都度、受注者との協議対象とします。</p> <p>5. 不要と考えています。</p> <p>6. 地中梁において$\phi 150$ 1か所の梁貫通があります。受注者との協議対象とします。なお、入札時は、工事設計書のとおり積算してください。</p> <p>7. 結構です。</p>
--	--