



# 平成30年度工事更改契約調(6月分)

建設総務課 No. 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	平成 29 年度	H30.3.6	西脇19号線道路改良工事その2	中原建設	4,933,440	4,341,600		H30.3.7	H30.3.7		別紙のとおり
	第 390 号	H30.6.14					H30.6.14	H30.7.14			
住宅2	平成 29 年度	H30.3.1	東和第3団地給水設備改修工事	(株)三田設備工業	16,210,800	14,580,000	15,230,160	H30.3.2	H30.3.2	4.46%	別紙のとおり
	第 392 号	H30.6.28			16,934,400		650,160	H30.6.29	H30.7.13		
教施設	平成 30 年度	H30.5.9	上野会館耐震補強工事	松田工業(株)	3,012,120	2,710,800	3,398,760	H30.5.10		25.38%	別紙のとおり
	第 11 号	H30.6.27			3,776,760		687,960	H30.8.7			

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000097号
工 事 名	青少年国際交流センター（仮称）改築改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	管理棟改築工事 一式 R C造一部鉄骨造 2階建 延べ面積1284.16m <sup>2</sup> 宿泊棟改築工事 一式 木造一部鉄骨造 2階建 延べ面積1436.02m <sup>2</sup> 渡り廊下棟改築工事 一式 機械室改築工事 一式 屋外倉庫改築工事 一式 屋外便所改築工事 一式 炊飯場改修工事 一式 駐車場・道路整備工事 一式 ポンプ室改修工事 一式 工作物設置工事 一式 フェンス工事 一式 その他整備工事 一式 取壊し解体工事 一式
変 更 の 理 由	杭工事施工時、支持層の位置が想定より深く、杭長増に加え独立基礎の一部を杭基礎へ変更する必要が生じました。これらの理由により計画に変更が生じ各種変更書類の作成および杭の施工日数に不測の日数を要したことによる工期延長。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000098号
工 事 名	青少年国際交流センター（仮称）改築改修機械設備工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>管理・宿泊棟改築工事          衛生器具設備・・・一式          給水設備・・・・・・・・一式          排水設備・・・・・・・・一式          給湯設備・・・・・・・・一式          ろ過設備・・・・・・・・一式          消火設備・・・・・・・・一式          ガス設備・・・・・・・・一式          浄化槽設備・・・・・・・・一式          空気調和設備・・・一式          換気設備・・・・・・・・一式          昇降機設備・・・・・・・・一式          撤去工事・・・・・・・・一式</p> <p>キャンプ場・家族の広場便所改築工事          衛生器具設備・・・一式          給水設備・・・・・・・・一式          排水設備・・・・・・・・一式</p> <p>既存ポンプ室改修工事          給水設備・・・・・・・・一式          換気設備・・・・・・・・一式          撤去工事・・・・・・・・一式</p> <p>敷地内道路給水管改修工事          給水設備・・・・・・・・一式</p> <p>進入道路給水管改修工事          給水設備・・・・・・・・一式          撤去工事・・・・・・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>建築工事にて杭の施工に不足の日数を要したことで、本工事にも影響を受けたことによる工期延長。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000125号
工 事 名	青少年国際交流センター（仮称）改築改修電気設備工事
変 更 後 の 工 事 場 所	和歌山市加太字淡嶋谷1907番2
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>管理棟・宿泊棟改築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>受変電設備・・・・・・・・一式</li> <li>発電設備・・・・・・・・一式</li> <li>幹線設備・・・・・・・・一式</li> <li>動力設備・・・・・・・・一式</li> <li>電灯設備・・・・・・・・一式</li> <li>放送設備・・・・・・・・一式</li> <li>音響設備・・・・・・・・一式</li> <li>電話設備・・・・・・・・一式</li> <li>時計設備・・・・・・・・一式</li> <li>インターホン設備・・・・・・・・一式</li> <li>トイレ呼出設備・・・・・・・・一式</li> <li>テレビ共聴設備・・・・・・・・一式</li> <li>監視カメラ設備・・・・・・・・一式</li> <li>情報設備・・・・・・・・一式</li> <li>防犯・アンテナ空配管設備・・・・・・・・一式</li> <li>自動火災報知設備・・・・・・・・一式</li> <li>発生材処理・・・・・・・・一式</li> </ul> <p>キャンプ場・家族の広場・便所改築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電灯設備・・・・・・・・一式</li> <li>発生材処理・・・・・・・・一式</li> </ul> <p>既設ポンプ室改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>動力設備・・・・・・・・一式</li> <li>電灯設備・・・・・・・・一式</li> <li>警報設備・・・・・・・・一式</li> <li>撤去工事・・・・・・・・一式</li> <li>発生材処理・・・・・・・・一式</li> </ul> <p>敷地内道路照明警報改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電灯設備・・・・・・・・一式</li> <li>警報設備・・・・・・・・一式</li> <li>撤去工事・・・・・・・・一式</li> <li>発生材処理・・・・・・・・一式</li> </ul>
変 更 の 理 由	<p>建築工事にて杭の施工に不足の日数を要したことで、本工事にも影響を受けたことによる工期延長。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000137号
工 事 名	野崎149号線道路改良工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 擁壁工 1式 附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000138号
工 事 名	大和橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部補修工 1 式 下部補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	大和橋において、新たな損傷が確認されたことから、調査等が必要となり、本工事の橋面補修工は、調査後、安全を確認してから施工することとなったため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000180号
工 事 名	青少年国際交流センター（仮称）遊具新設工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	複合遊具新設工事 1式 ロープウェイ新設工事 1式 案内板新設工事 1式 基礎工事 1式
変 更 の 理 由	複合遊具の選定にあたり不測の日数を要し、その結果、遊具の発注が遅れ納期の遅れも生じ、関連工事の施工に伴い施工が出来ない期間があることによる工期延長。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第17000214号
工 事 名	御手洗池公園橋梁撤去更新上部工工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	PC橋上部工 1式 護岸工 1式 付帯工 1式
変更の理由	本工事 付帯工において、撤去土砂数量の増工に伴い、建設工事請負契約書第18条の規定による設計図書の変更を行い、同24条の規定による請負代金額（増額）の変更をしたい。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000222号
工 事 名	下水路整備工事 西脇地区西庄
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 U型フリーム（製品） L = 60 m 現場打ちU型水路工 L = 27 m 土間コンクリート工 A = 48 m <sup>2</sup>
変更の理由	本工事において、地下水位が高くプレキャスト基礎版の据付が困難なため、均しコンクリートを増工。

工 事 番 号	第17000271号
工 事 名	魁橋仮橋設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 仮橋上部工 (L=38m、W=6m) 1式</li><li>・ 仮橋下部工 1式</li><li>・ 撤去工 1式</li><li>・ 付帯工 1式</li><li>・ 仮設工 1式</li></ul>
変更の理由	<p>杭橋脚打込み工の機種を当初は、電動式バイブロハンマで設計していた。地元との協議により、電動式バイブロハンマよりも騒音・振動が少ない高周波油圧式バイブロハンマを使用することとなった。これに伴い、施工費が増工したため増額変更いたしたい。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000336号
工 事 名	前代川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・地盤改良工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li><li>・地質調査 1式</li></ul>
変更の理由	工事施工にあたり、地盤改良工の改良材配合試験結果を受けて、改良材及び改良材添加量を変更することとした。以上により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき増額変更をおこなう。

工 事 番 号	第17000353号
工 事 名	たちばな団地外壁塗装改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■鉄筋コンクリート造 4階建 1棟(20戸) 外壁塗装改修工事 一式 給水設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式
変更の理由	外部足場設置後、施工数量を調査した結果外壁補修数量の追加及び補修方法の変更により補修数量の増減が発生したため。

工 事 番 号	第17000364号
工 事 名	河西保育所解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	○河西保育所解体撤去工事 構造：木造平屋 一部鉄骨造（小屋組み） 延床面積：597.65㎡ ・建屋解体撤去工事 一式 ・電気設備、機械設備解体撤去工事 一式 ・屋外プール解体撤去工事 一式 ・外構解体撤去工事 一式
変更の理由	工種の追加により不測の時間を要したため

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000380号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区大谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L = 42.2m
変更の理由	本工事現場隣接地の地権者より、水路左岸壁及び右岸壁の天端高の変更要望があり、水路壁コンクリート工を増工したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第17000381号
工 事 名	下水路整備工事 名草地区紀三井寺
変更後の工事場所	和歌山市紀三井寺地内
変更後の工事概要	水路改修工 L=15.0m 建築工事（とりこわし工事） 1式
変更の理由	平成30年3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例処置により建設工事請負契約書53条の規定に基づき金額変更となったため。

工 事 番 号	第 17000386 号
工 事 名	和歌山市駅前西側交差点整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	撤去工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 信号機設置工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	本工事において、区画線設置工の施工をペイント式で設計していたが、車両等が頻繁に通行するためペイント式から溶融式での施工に変更した。

工 事 番 号	第17000389号
工 事 名	東和第3団地外壁塗装改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■鉄筋コンクリート造 4階建 1棟(20戸) 外壁塗装改修工事 . . . . . 一式 ・外壁塗装改修 ・防水改修 ・その他改修 電気設備改修工事 . . . . . 一式 ・電灯及び動力改修 ・テレビ共同受信設備改修
変更の理由	外部足場設置後、施工数量を調査した結果 外壁補修に係る数量の追加が発生したため。

工 事 番 号	第17000390号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・構造物撤去工 一式</li><li>・舗装工 一式</li><li>・排水構造物工 一式</li><li>・付帯工 一式</li><li>・仮設工 一式</li></ul>
変更の理由	地権者との協議に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第17000392号
工 事 名	東和第3団地給水設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式
変更の理由	既存給水管の状態が著しく劣化しており、追加工事の必要性が生じた。また、天候不順により、工期内に工事が完了できないため。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第 18000011 号
変更後の工事場所	上野会館耐震補強工事
変更後の工事概要	耐震補強工事・・・一式
変更の理由	アスベスト含有建材の撤去及び仕上げの変更を行うことによる増工のため。