

令和 2年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道管理課 19000017	R1. 7. 30	和歌川処理区遮集幹線改築工事	有限会社西尾組 西尾 雅之	49,548,400	49,280,000			110	R1. 7. 31 R1. 11. 17	
	R1. 11. 15							230	R1. 7. 31 R2. 3. 16	
	R2. 3. 16							320	R1. 7. 31 R2. 6. 14	
	R2. 6. 2							320	R1. 7. 31 R2. 6. 14	72.97%
管路整備課 19000019	R1. 8. 9	松江北2丁目～松江北5丁目配水管布 設替工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	125,884,000	109,117,800			235	R1. 8. 10 R2. 3. 31	
	R2. 3. 12							296	R1. 8. 10 R2. 5. 31	
	R2. 5. 25							315	R1. 8. 10 R2. 6. 19	
	R2. 6. 10							315	R1. 8. 10 R2. 6. 19	20.12%
下水道建設課 19000040	R1. 10. 16	中央処理区支線工事その4	株式会社柳原重機工業 柳原 良造	87,155,200	77,847,848			167	R1. 10. 17 R2. 3. 31	
	R2. 3. 3							250	R1. 10. 17 R2. 6. 22	
	R2. 6. 3							370	R1. 10. 17 R2. 10. 20	
下水道建設課 19000041	R1. 10. 17	北部処理区支線工事その4	弘安建設株式会社 池上 元一	74,472,200	66,530,596			166	R1. 10. 18 R2. 3. 31	
	R2. 3. 4							250	R1. 10. 18 R2. 6. 23	
	R2. 6. 5							250	R1. 10. 18 R2. 6. 23	0.79%
下水道建設課 19000049	R1. 11. 22	有功第1雨水幹線工事その8	第五工業株式会社 山田 敬三	147,869,700	147,400,000			130	R1. 11. 23 R2. 3. 31	
	R2. 3. 3							225	R1. 11. 23 R2. 7. 4	
	R2. 6. 29							255	R1. 11. 23 R2. 8. 3	-2.64%
下水道建設課 19000050	R1. 11. 12	既設マンホール浮上防止対策工事	山博組 山本 博文	27,038,000	24,080,895			140	R1. 11. 13 R2. 3. 31	
	R2. 2. 25							230	R1. 11. 13 R2. 6. 29	
	R2. 6. 12							230	R1. 11. 13 R2. 6. 29	1.81%

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000017号
工 事 名	和歌川処理区遮集幹線改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	応急措置及び調査 一式 本復旧工事 一式 床版復旧工 L = 21.5m
変更の理由	本工事において、端末部の掘削時に既設床版の破損を確認したため、施工延長を5m延長することによる増工及び鋼矢板引抜時の影響により擁壁が傾き、復旧の必要があるため、擁壁工の増工により建設工事請負契約書第19条適用。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000019号
工 事 名	松江北2丁目～松江北5丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ250mm DIP GX形 L= 1.9m φ200mm DIP GX形 L=569.8m φ150mm DIP GX形 L= 46.5m φ100mm DIP GX形 L= 18.5m 給水管切替工 26箇所 消火栓設置工 2箇所
変 更 の 理 由	本工事の管布設工において、管布設箇所地下 水が湧いたことから地下水位低下工を追加した ことによる増額。地下水位が高いことで掘削面（路 盤下）が軟弱であったことから矢板土留工を追加 したことによる増額。既設管撤去工において、一 部既設管上に街渠等があり、撤去が困難であった ことからモルタル注工としたことによる減額。 これらの理由により、工事請負契約書第18条 第4項第2号に該当すると認められるため、第1 8条第5項及び第24条の規定を適用し、増額変 更とするものである。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000040号
工 事 名	中央処理区支線工事その4
変更後の工事場所	
変 更 の 理 由	工事による通行止めや工事期間中の駐車場の確保等に対して、地元住民との調整のために不測の日数を要したため、契約書第23条の規定により120日間の工期変更するもの。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000041号
工 事 名	北部処理区支線工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程式 L= 94.30m φ200mmVU管布設工 L=329.20m マンホール工 (2号-1, 1号-14) 15か所 取付管およびます工 47か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 A=2.12ha</p>
変 更 の 理 由	<p>北部処理区支線工事その4 (和歌山市西庄) において、S120～S121の管路掘削において、U型側溝が支障となり、管路掘削時に撤去し復旧したため付帯工が増工変更となった。このことにより、建設工事請負契約第18条の規定により設計図書の変更を行い、同24条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000049号
工 事 名	有功第1雨水幹線工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	オープンシールド工 U3300×1800 L=46.6m 付帯工 1式 雨水整備面積 A=3.24ha
変 更 の 理 由	<p>有功第1雨水幹線工事その8（和歌山市園部地内）において、到達立坑の工法を施工進捗及び架空線の状況等を考慮した結果、継施工から一枚施工に工法変更したこと。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号及び同条同項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条により、減額変更したい。</p> <p>また、新型コロナウイルスの影響により、資材の納品に遅れが生じたため工期延長したい。</p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000050号
工 事 名	既設マンホール浮上防止対策工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	インナーウエイト工 1か所 アースドレーン工 2か所 ハットリング工 2か所 安心マンホール工 1か所 付帯工 1式
変更の理由	既設マンホール浮上防止対策工事（和歌山市西庄地内から木ノ本地内まで）における舗装復旧工について、当初設計では切削による工法を想定していたが、施工箇所数が多く、一箇所当たりの施工面積が狭小であることから、打替えによる工法に変更した。このことにより、建設工事請負契約第18条の規定により設計図書の変更を行い、同24条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。