

令和 5年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

| 担当課 工事番号 | 契約年月日 | 工事名 | 契約の相手方 | 設計金額 | 請負代金額 | 請負代金額の増減 | 当月分の増減 | 工期 | 契約期間 | 備 考 |
|--------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|------------------------|-----|
| 下水道建設課 22000026 | R4. 8. 24 | 中央処理区支線工事その 8 | 三笠建設株式会社 村山 宣博 | 181, 775, 000 | 160, 600, 000 | | | 219 | R4. 8. 25 R5. 3. 31 | |
| | R5. 3. 2 | | | | | | | 330 | R4. 8. 25 R5. 7. 20 | |
| | R5. 7. 4 | | | | | | | 372 | R4. 8. 25 R5. 8. 31 | |
| | R5. 8. 9 | | | | | | | △ 2, 121, 900 | 372 | |
| 下水道建設課 22000033 | R4. 9. 26 | 北部処理区支線工事その 8 | 隼総建 田出 信也 | 130, 746, 000 | 114, 631, 671 | | | 186 | R4. 9. 27 R5. 3. 31 | |
| | R5. 2. 28 | | | | | | | 280 | R4. 9. 27 R5. 7. 3 | |
| | R5. 6. 12 | | | | | | | 340 | R4. 9. 27 R5. 9. 1 | |
| | R5. 8. 24 | | | | | | | 6, 245, 800 | 340 | |
| 下水道建設課 22000038 | R4. 10. 3 | 大門川排水区支線工事 | 第五工業株式会社 山田 敬三 | 198, 553, 300 | 174, 757, 315 | | | 179 | R4. 10. 4 R5. 3. 31 | |
| | R5. 3. 2 | | | | | | | 270 | R4. 10. 4 R5. 6. 30 | |
| | R5. 6. 22 | | | | | | | 545 | R4. 10. 4 R6. 3. 31 | |
| | R5. 8. 9 | | | | | | | 158, 063, 085 | 545 | |
| 管路整備課 22000054 | R5. 2. 1 | 東高松 3 丁目配水管布設替工事 | 株式会社中澤工業 中澤 伸悟 | 87, 571, 000 | 80, 111, 984 | | | 58 | R5. 2. 2 R5. 3. 31 | |
| | R5. 3. 9 | | | | | | | 270 | R5. 2. 2 R5. 10. 29 | |
| | R5. 8. 16 | | | | | | | 2, 014, 016 | 270 | |
| 下水道建設課 22000059 | R5. 3. 31 | マンホールトイレ設置工事その 5 1 | 株式会社紀の川建設 泰良 美也子 | 24, 654, 300 | 22, 530, 618 | | | 140 | R5. 4. 1 R5. 8. 18 | |
| | R5. 8. 16 | | | | | | | 5, 258, 682 | 140 | |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和4年度 |
| 工 事 番 号 | 第 2 2 0 0 0 0 2 6 号 |
| 工 事 名 | 中央処理区支線工事その8 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 汚水 φ300mm VP管低耐荷力泥水推進工 L=315.1m マンホール工 (1号-2、楢円-1、小型塩ビ-1) 4か所 取付管及びます工 38か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積L=1.29ha |
| 変更の理由 | 試験掘調査の結果、地下埋設物等の影響で、S34割込み人孔、及びS38割込み人孔が減工となったため。 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項を適用し、減額変更するものである。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 令和4年度 |
| 工 事 番 号 | 第22000033号 |
| 工 事 名 | 北部処理区支線工事その8 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>φ200VP管推進工(低耐荷力泥土圧方式) L=136m φ200PRP管布設工 L=336m マンホール工(2号-3,1号-16,塩ビ-3) 22か所 取付管およびます工 60か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(汚水) A=1.55ha</p> |
| 変更の理由 | <p>北部処理区支線工事その8(和歌山市榎原地内)において、推進路線421に面した土地の汚水柵設置希望箇所が、人孔及び本管への接続が不可能である位置にあるため、開削路線421-1を追加施工し接続した。 また、現場発生土に岩塊等が混合していることが確認できたため、取付管およびます工における埋戻を一部再生砂にて施工した。 以上のことから、建設工事請負契約書第18条の規定により設計図書の変更を行い、同25条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。</p> |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和4年度 |
| 工 事 番 号 | 第22000038号 |
| 工 事 名 | 大門川排水区支線工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p> ϕ 800mm HP管 泥濃式推進工 L= 94.2m ϕ 1000mm FRPM管布設工 L= 11.6m ϕ 900mm FRPM管布設工 L= 86.7m ϕ 800mm FRPM管布設工 L= 28.2m ϕ 600mm VU管布設工 L=102.6m ϕ 450mm VU管布設工 L= 10.7m マンホール工(4号-1、3号-4、1号-3) 8か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(雨水) A=0.84ha </p> |
| 変 更 の 理 由 | <p> 推進部において、R1+34.0m付近で推進機が停止し、試験掘りにて確認した結果、地中に鋼矢板が残置されていることが判明したことにより、推進機の回収及び再発進に伴うライナープレート立坑の設置が増えたため。 </p> <p> 上記理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条適用により、増額変更。 </p> |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 令和4年度 |
| 工 事 番 号 | 第 22000054 号 |
| 工 事 名 | 東高松3丁目配水管布設替工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | φ200mm DIP GX形 L=143.4m φ100mm DIP GX形 L= 22.1m 連絡工 1式 給水管切替工 9箇所 既設管撤去工 1式 |
| 変更の理由 | <p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・管布設土工において、国道車道部に連続してコンクリート舗装版があり、既設舗装厚の変更による増額。・舗装工において、舗装打ち換え箇所と既設舗装との継ぎ目位置で大型車の通行時に振動があり、電線共同溝工事による本復旧まで日数を要するため、一部切削・オーバーレイ復旧を行ったことによる増額。 <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。</p> |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和4年度 |
| 工 事 番 号 | 第 22000059 号 |
| 工 事 名 | マンホールトイレ設置工事その5 1 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | マンホールトイレ工 1式 設置基数 (組数/基数) 10基 (2組/5基) マンホール工 (1号-4) 4か所 付帯工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | <p>・試験堀調査の結果、設計水位より地下水位が高かったため、ウェルポイント工の追加。</p> <p>・本施工現場での掘削土砂について、レンガ・コンクリート殻・ゴミ等が混入した土砂となっていたため、土砂と混入土砂を分別して処分をおこなった。混入土砂は産業廃棄物としての処分となり、処分費が増額。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項を適用し、増額変更するものである。</p> |