

令和5年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
河川	令和 4 年度	R5.3.20	永山川市道橋架替工事その2	(株)東部建設	99,981,200	90,730,470	109,476,400	R5.3.21		20.66%	別紙のとおり
	第 189 号	R6.2.20			120,639,200		18,745,930	R6.3.30			
道建設	令和 5 年度	R5.5.24	市駅小倉線吉田交差点改良工事その3	(有)西岡水道店	59,147,000	53,699,846	56,158,300	R5.5.25		4.58%	別紙のとおり
	第 1 号	R6.2.15			61,855,200		2,458,454	R6.2.18			
河川	令和 5 年度	R5.5.24	永山川護岸改修工事その2	(株)里村建設	67,488,300	61,372,687	70,005,100	R5.5.25		14.07%	別紙のとおり
	第 4 号	R6.2.20			76,981,300		8,632,413	R6.3.29			
観光	令和 5 年度	R5.7.13	友ヶ島野奈浦橋架替工事	福興建設(株)	553,303,300	550,000,000	568,922,200	R5.7.14		3.44%	別紙のとおり
	第 5 号	R6.2.21			572,339,900		18,922,200	R6.3.31			
道建設	令和 5 年度	R5.6.14	今福神前線道路改築工事その6	(株)中山建設	106,984,900	97,259,000		R5.6.15	R5.6.15		別紙のとおり
道建設	第 7 号	R6.2.6					R6.2.14	R6.3.25			
道建設	令和 5 年度	R5.5.29	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事	丸山組(株)	89,161,600	82,027,000	89,780,900	R5.5.30		9.45%	別紙のとおり
	第 14 号	R6.2.6			97,590,900		7,753,900	R6.3.4			
道建設	令和 5 年度	R5.7.20	今福神前線電線共同溝工事	(株)火の国産業	52,219,200	47,767,784	58,040,400	R5.7.21		21.51%	別紙のとおり
	第 21 号	R6.2.1			63,450,200		10,272,616	R6.2.15			
道建設	令和 5 年度	R5.11.9	松江木本線道路改良工事その2	雄英工業(株)	7,008,100	6,375,600		R5.11.10	R5.11.10		別紙のとおり
	第 38 号	R6.2.15					R6.2.17	R6.3.8			
道建設	令和 5 年度	R5.8.31	坂田磯の浦線道路新設改良工事その10	(株)エム・ツー	20,144,300	18,425,000		R5.9.1	R5.9.1		別紙のとおり
	第 47 号	R6.2.1					R6.2.7	R6.3.18			
公園	令和 5 年度	R5.8.17	向之芝公園遊具撤去更新工事	(株)松原園	17,479,000	15,978,534	16,272,300	R5.8.18		1.84%	別紙のとおり
	第 48 号	R6.2.5			17,801,300		293,766	R6.2.13			
道建設	令和 5 年度	R5.10.20	坂田磯の浦線道路新設改良工事その12	(株)アイ・ジー・エス	65,272,900	59,785,074		R5.10.21	R5.10.21		別紙のとおり
	第 54 号	R6.2.26					R6.2.27	R6.3.31			
教施設	令和 5 年度	R5.9.6	西脇中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	(株)藤島建設	36,619,000	33,688,736	35,763,200	R5.9.7		6.16%	別紙のとおり
	第 58 号	R6.2.19			38,874,000		2,074,464	R6.3.4			
公園	令和 5 年度	R5.8.17	三葛防災広場整備工事	(株)東陽園建設	16,574,800	14,970,285	16,337,200	R5.8.18		9.13%	別紙のとおり
	第 71 号	R6.2.13			18,088,400		1,366,915	R6.2.23			
公建築	令和 5 年度	R5.8.23	和歌の浦魅力向上施設母屋棟屋根改修工事	(株)蔭山組	13,431,000	12,336,231		R5.8.24	R5.8.24		別紙のとおり
	第 72 号	R6.2.8					R6.2.19	R6.3.21			
公建築	令和 5 年度	R5.8.23	和歌の浦魅力向上施設母屋棟外観修景工事	(株)蔭山組	22,979,000	21,105,968		R5.8.24	R5.8.24		別紙のとおり
	第 73 号	R6.2.15					R6.2.19	R6.3.31			
教施設	令和 5 年度	R5.9.25	貴志中学校屋内運動場予防改修工事	(株)ワグ建設	130,460,000	116,556,000	118,717,500	R5.9.26		1.85%	別紙のとおり
	第 77 号	R6.2.1			132,880,000		2,161,500	R6.2.22			

令和5年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
教施設	令和 5 年度	R5.9.6	貴志南小学校予防改修工事	吉野塗装工業(株)	30,954,000	28,378,817	28,549,400	R5.9.7		0.60%	別紙のとおり
	第 85 号	R6.2.8			31,141,000		170,583	R6.3.4			
教施設	令和 5 年度	R5.9.21	岡崎小学校予防改修工事	(株)丸和商会	56,034,000	51,549,300	53,127,800	R5.9.22		3.06%	別紙のとおり
	第 86 号	R6.2.8			57,750,000		1,578,500	R6.2.18			
公建築	令和 5 年度	R5.9.21	栄谷公園便所整備工事	(有)サンデン工業	24,871,000	22,875,490	23,744,600	R5.9.22	R5.9.22	3.80%	別紙のとおり
	第 89 号	R6.2.16			25,817,000		869,110	R6.2.18	R6.3.30		
公建築	令和 5 年度	R5.9.29	市小路公園便所整備工事	多喜建設(株)	29,557,000	27,135,955	27,489,000	R5.9.30	R5.9.30	1.30%	別紙のとおり
	第 90 号	R6.2.21			29,942,000		353,045	R6.2.26	R6.3.30		
教施設	令和 5 年度	R5.9.12	広瀬小学校外1校照明器具取替工事	(株)ハタノ設備	32,923,000	30,277,225	30,165,300	R5.9.13		-0.37%	別紙のとおり
	第 99 号	R6.2.1			32,802,000		-111,925	R6.2.9			
教施設	令和 5 年度	R5.9.12	吹上小学校外1校照明器具取替工事	(株)ハタノ設備	44,440,000	40,880,087	40,808,900	R5.9.13		-0.17%	別紙のとおり
	第 100 号	R6.2.1			44,363,000		-71,187	R6.2.9			
道建設	令和 5 年度	R5.9.29	紀伊92号線道路改良工事	ヤスキ水道工業(株)	47,984,200	43,785,834		R5.9.30	R5.9.30		別紙のとおり
	第 107 号	R6.2.26						R6.2.26	R6.3.29		
道建設	令和 5 年度	R5.9.29	坂田磯の浦線道路新設改良工事その11	(株)中山建設	89,106,600	81,584,461		R5.9.30	R5.9.30		別紙のとおり
	第 110 号	R6.2.15						R6.2.16	R6.3.30		
教施設	令和 5 年度	R5.10.2	大新小学校外1校冷暖房設備改修工事	(株)崇翔	17,226,000	15,826,041	16,077,600	R5.10.3		1.59%	別紙のとおり
	第 113 号	R6.2.16			17,501,000		251,559	R6.2.29			
教施設	令和 5 年度	R5.10.3	高積中学校外1校冷暖房設備改修工事	中村設備工業(株)	25,333,000	23,302,224	23,989,900	R5.10.4		2.95%	別紙のとおり
	第 115 号	R6.2.21			26,081,000		687,676	R6.3.1			
道管理	令和 5 年度	R5.10.25	堀詰橋補修工事	(株)人見組	33,379,500	30,066,608	33,288,200	R5.10.26		10.71%	別紙のとおり
	第 118 号	R6.2.13			36,956,700		3,221,592	R6.2.22			
教施設	令和 5 年度	R5.10.12	中之島幼稚園冷暖房設備改修工事	和歌山配管工事(株)	5,852,000	5,383,628	5,504,400	R5.10.13		2.24%	別紙のとおり
	第 126 号	R6.2.5			5,984,000		120,772	R6.2.9			
教施設	令和 5 年度	R5.10.12	加太中学校フェンス外改修工事	(株)共立建設	3,619,000	3,306,102	3,366,000	R5.10.13		1.81%	別紙のとおり
	第 128 号	R6.2.1			3,685,000		59,898	R6.2.9			
教施設	令和 5 年度	R5.10.19	高松小学校ブロック塀改修工事	アサカワリフォーム(株)	23,804,000	21,886,552	22,594,000	R5.10.20		3.23%	別紙のとおり
	第 129 号	R6.2.8			24,574,000		707,448	R6.2.16			
河川	令和 5 年度	R5.11.2	雄の山川河川維持工事	(株)中野建設	6,065,400	5,481,819	5,967,500	R5.11.3		8.86%	別紙のとおり
	第 131 号	R6.2.5			6,603,300		485,681	R6.3.1			
河川	令和 5 年度	R5.11.15	永山川護岸改修工事その3	(株)松原園	34,692,900	31,780,949	32,673,300	R5.11.16		2.81%	別紙のとおり
	第 146 号	R6.2.20			35,667,500		892,351	R6.3.24			

令和5年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
公建築	令和 5 年度	R5.11.27	山口支所外壁改修工事	オーロン物産(株)	6,710,000	6,133,306	7,218,200	R5.11.28		17.69%	別紙のとおり
	第 162 号	R6.2.29			7,898,000		1,084,894	R6.3.6			
公園	令和 5 年度	R5.11.27	西庄公園バックネット等撤去更新工事	東洋建機(株)	10,129,900	9,081,820	10,488,500	R5.11.28		15.49%	別紙のとおり
	第 165 号	R6.2.16			11,699,600		1,406,680	R6.3.26			
耕地	令和 5 年度	R5.12.20	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜	(株)中澤工業	1,756,700	1,590,303	1,850,200	R5.12.21		16.34%	別紙のとおり
	第 170 号	R6.2.22			2,044,900		259,897	R6.3.19			
河川	令和 5 年度	R5.11.30	水路維持修繕工事 中之島地区中之島	(株)三愛基礎工業	6,615,400	6,056,406		R5.12.1	R5.12.1		別紙のとおり
	第 179 号	R6.2.15					R6.2.18	R6.3.19			
河川	令和 5 年度	R5.11.30	水路維持修繕工事 中之島地区中之島	(株)三愛基礎工業	6,615,400	6,056,406	6,573,600	R5.12.1		8.54%	別紙のとおり
	第 179 号	R6.2.29			7,180,800		517,194	R6.3.19			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 22000189 号
工 事 名	永山川市道橋架替工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	下部工 逆T式橋台1基 H=4.7m 上部工 L=20.6m、W=7.2m プレテンション方式単純床版橋 桁9本 橋台土留工 1式 取付道路工 1式 仮設工 1式 護岸工 1式
変 更 の 理 由	河川背後地の安全性を考慮し、護岸工を延伸する必要が生じたため

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000001号
工 事 名	市駅小倉線吉田交差点改良工事その3
変更後の工事場所	和歌山市吉田地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・道路土工 一式・排水構造物工 L=10m・縁石工 L=147m・構造物撤去工 一式・舗装工 A=237m²・区画線工 L=398m・道路標識工 1基・道路照明設備工 2基・道路附属物工 一式・水道管路仮設工 一式・交通安全施設移設工 一式・仮設工 一式
変更の理由	警察との協議の結果、交通安全施設工を増工したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000004号
工 事 名	永山川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 475m2 河川土工 1式 川裏ブロック積工 1式 排水構造物工 1式 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、事業進捗を図るため護岸工を延伸。また、湧水及び軟弱層によりブロック積背面土の自立が困難となったため土留工を増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000005号
工 事 名	友ヶ島野奈浦栈橋架替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鋼管杭工 一式 本體工 一式 附帯施設工 一式 撤去工 一式 栈橋基部工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	鋼管杭工において、支持層が推定地盤より高く、高止まりしたことにより、干満による鋼管杭の腐食防止のための被覆防食等が増工となったため。

年 度	「令和5年度」
工 事 番 号	第23000007号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その6
変更後の工事場所	和歌山市今福4丁目地内から今福2丁目地内まで
変更後の工事概要	<p>今福神前線道路改築 市道 道路土工 1式 擁壁工（重力擁壁H=1.4m） L=18.5m 排水構造物工 自由勾配側溝 L=31.3m 卵形側溝 L=382.2m （300-214.2m、350-56.0m、400-112.0m） 卵形側溝柵 14箇所 （300-6箇所、350-2箇所、400-6箇所） 管渠工 L=18.6m （HPφ300 L=15.2m、HPφ350 L=3.4m） 縁石工 L=378m</p> <p>今福23号線 市道 区画線工 L=547.5m</p> <p>今福17線道路改築 市道 道路土工 1式 排水構造物工 卵形側溝（300） L=139.0m 卵形側溝柵（300） 1箇所 縁石工 L=271.6m 舗装工 車道舗装 A=420m² 歩道乗入舗装 A=77m² 歩道舗装 A=260m²</p> <p>道路附属施設工（大浦街道交差点、今福17号交差点） 信号・照明共架柱 1式 （大浦街道交差点5基、今福17号交差点5基） 交通安全施設 1式 （大浦街道交差点）</p>
変更の理由	本工事の交差点改良において、試掘調査より地耐力不足を確認したことから共架柱の仕様変更が生じ、構造検討及び関係機関との協議に不測の日数を要したため、40日間の工期延期を致したい。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000014号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮設工 1式 土工 1式 撤去工 1式 管路工 1式 幹線部 通信L=1,801m 電力L=1,133m 引込部 通信L= 331m 電力L= 600m 連系部 通信L= 104m 電力L= 90m プレキャストボックス工 1式 E1桝 N=1基、E4桝 N=2基 E5桝 N=3基、RT1桝 N=3基 RT2桝 N=1基 舗装工 1式 歩道・自転車道部A=330m ² 支道部A=116m ²
変 更 の 理 由	沿道における宅地開発に伴い、引込管を増工する必要が生じたこと、また、プレキャストボックス設置に伴う試掘の結果、掘削深度より高い位置で地下水位が確認されたため、地下水位を低下させるため、ウェルポイント工を追加施工したことによる増額変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000021号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 土留・仮締切工 一式 地下水位低下工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 L=1108 電力管 L=824m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 L=738m 電力管 L=529m プレキャストボックス工(特殊部) 通信柵 N=4基 電力柵 N=6基 付帯設備工 一式 ハンドホール N=3基 管路工(信号) 一式
変更の理由	本工事において、RT柵、E1柵設置箇所（FH-2.0、1.7mまで床掘り）における試験掘りの結果、FH-1.2mにて地下水が確認されたため、地下水位低下工を増工。 また、関係機関との協議により今福神前線が大浦街道に接続することにより、信号用配管の埋設が必要となったため管布設及びH設置を増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000038号
工 事 名	松江木本線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 ・都市型側溝 L=41m ・自由勾配側溝 L=16m 縁石工 L=42m 舗装工 176m ² 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事区間の都市型側溝の据付に伴い、給水管が支障になるため、移設を行った。それに伴う関係機関、権利関係者との調整、施工に不測の日数を要し、工期内の完成ができなくなったことから令和6年3月8日まで(20日間)工期延長を行う。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000047号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その10
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 照明設備設置工 8基 配線工 L=477m 照明基礎設置工 8基 道路付属物工 一式
変更の理由	同一敷地内で関連工事が行われており、相互に工程調整を行い工事進捗に努めたが、本工事と関連工事が干渉し、相互の工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000048号
工 事 名	向之芝公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式
変更の理由	新設複合遊具の安全領域内にかかる支障枝剪定の増工による変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000054号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その12
変更後の工事場所	和歌山市磯の浦地内
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 22m 排水構造物工 163m 構造物撤去工 一式 舗装工 2472㎡ 縁石工 37m 安全施設工 一式 区画線工 一式 道路照明工 6基 交通安全施設工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	他工事との調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000058号
工 事 名	西脇中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	西脇中学校 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・一式
変 更 の 理 由	現地詳細調査を行なった結果、冷媒管施工ルートに最適なルートが判明したため変更。基礎施工の障害となる地下埋設物が発見されたため、施工範囲を変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000071号
工 事 名	三葛防災広場整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園土工 1式 サービス施設整備工 1式 電気施設工 1式 雨水排水設備工 1式 管理施設整備工 1式 園内広場整備工 1式
変 更 の 理 由	地元より、本工事施工範囲においてベンチ増設の要望があったので、これに伴う増工による変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000072号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設母屋棟屋根改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造：木造 階数：2階建 延べ面積：206.38㎡ ・屋根改修工事 … 一式 ・その他改修工事 … 一式
変 更 の 理 由	白蟻被害が確認され、その補修に不測の日数を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000073号
工 事 名	和歌の浦魅力向上施設母屋棟外観修景工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造：木造 階数：2階建 延べ面積：206.38㎡ ・外壁改修工事 … 一式 ・屋根改修工事 … 一式 ・建具改修工事 … 一式
変 更 の 理 由	白蟻被害が確認され、その補修に不測の日数を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000077号
工 事 名	貴志中学校屋内運動場予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事…一式・塗装改修工事…一式・防水改修工事…一式・建具改修工事…一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事の施行数量の増減があったため。・施行数量調査時に鉄部塗装箇所の腐食が確認され補修が必要であるため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000085号
工 事 名	貴志南小学校予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式</p> <p>塗装改修工事 . . . 一式</p> <p>防水改修工事 . . . 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>・軒天部塗装について、旧塗膜剥離後、下地調整及び仲介接着が必要なため、下地調整塗材C-1を施工することによる増額。</p> <p>・玄関ホール屋上部の既存中継ドレンについて、排水障害をなくすため、縦型の改修用ドレンを取付けることによる増額。</p> <p>・児童玄関の堅樋取替えについて、庇内部の既存堅樋が落下する恐れがあるため、軒裏に堅樋を固定し、飾柵を取付けることによる増額。</p> <p>・防球フェンスの脱着について、足場が作業の妨げになるため、高所作業車を使用し、脱着することによる増額。</p> <p>・外部足場設置後に外壁調査を行い、提出された報告書のとおり外壁改修を施工することによる減額。</p> <p>・渡り廊下の広範囲に錆が見受けられるため、当該校舎へのもらい錆の影響を考慮し、DP塗りを施工することによる増額。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000086号
工 事 名	岡崎小学校予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式</p> <p>塗装改修工事 . . . 一式</p> <p>防水改修工事 . . . 一式</p> <p>建具改修工事 . . . 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>・新設窓をカバー工法で行う既存サッシ枠周囲について、シーリングにぜい弱部があるため、経年後の防水性を考慮し、シーリング打替を行うことによる増額。</p> <p>・外部足場設置後に外壁調査を行い、提出された報告書のとおり外壁改修を施工することによる増額。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000089号
工 事 名	栄谷公園便所整備工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造） 平屋建 延床面積13.01㎡ 解体工事 一式 ペーパーハニカムコアサンドイッチパネルとする壁式工法 平屋建 延床面積 7.25㎡ 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変 更 の 理 由	電気設備施工における製品納期遅延による工期延期ならびに外構雨水計画の変更による増額変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000090号
工 事 名	市小路公園便所整備工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造） 平屋建 延床面積13.01㎡ 解体工事 一式 ペーパーハムコアサンドイッチパネルとする壁式工法 平屋建 延床面積 7.25㎡ 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変 更 の 理 由	敷地内道路の劣化がひどく、舗装改修を行ったことで増額に至り、同施工に伴う関係各所との調整に不測の日数を要したことで工期延長となった。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000099号
工 事 名	広瀬小学校外1校照明器具取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	照明器具取替工事…一式 対象校：広瀬小学校・太田小学校
変 更 の 理 由	配線敷設に伴う点検口及びボートの取替等による増工。 照明器具等が設計図と現場の相違による減工。 既設流用機器の故障による増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000100号
工 事 名	吹上小学校外1校照明器具取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	照明器具取替工事・・・一式 対象校：吹上小学校・高松小学校
変 更 の 理 由	・設計図書の相違による、避難口誘導灯1台減設による減工及びLED照明器具1台増設、メタルモールの数量増による増工。 ・屋内運動場ステージ用足場の種類変更による減工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 1 0 7 号
工 事 名	紀伊92号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 813m ² 排水構造物工 L=150.5m 仮設工 一式
変更の理由	本路線を搬送経路とする他機関発注工事等との調整に不測日数を要したことで、契約工期内の完成が困難となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000110号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その11
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 一式 ・自由勾配側溝 L=284m ・現場打、管渠型、U型側溝 L= 41m ・管渠工 L= 43m ・柵工 N= 12基 縁石工 L=112m 舗装工 A=489m ² 管理施設工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	同一工区内で関連工事が行われており、相互に工程調整を行い工事進捗に努めたが、本工事と関連工事が干渉し、相互の工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000113号
工 事 名	大新小学校外1校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備工事 大新小学校 4室 川永小学校 5室
変 更 の 理 由	大新小学校職員室内天井ボード改修時に既設照明器具の取外、改修後の復旧に伴う増工。 川永小学校なかよし3、パソコン教室内天井ボードの改修時に既設照明器具の取外、改修後の復旧に伴う増工。 川永小学校パソコン教室内自火報設備の移設に伴い、2重天井であるため天井ボード改修範囲の増加に伴う増工。 川永小学校パソコン教室内自火報設備の移設に伴う点検口設置により増工。 川永小学校廊下、相談室内天井ボードがアスベスト含有のため点検口設置時に天井ボード改修も必要となることから増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000115号
工 事 名	高積中学校外1校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 高積中学校 7室 加太中学校 3室
変更の理由	天井撤去に伴う照明器具、ヒーターの脱着による増工。 天井点検口増加による増工。 配管貫通部変更による減工。 空調機の処分方法変更による減工。 冷媒配管径変更による減工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000118号
工 事 名	堀詰橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	埋設型伸縮装置工 L=35m 舗装工 A=70m ² 区画線工 L=24m
変 更 の 理 由	本工事にあたり、伸縮装置の撤去を行ったところ床版に損傷が見られ、床版復旧工を行う必要があり増工となった

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000126号
工 事 名	中之島幼稚園冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 中之島幼稚園 2室
変更の理由	撤去する天井ボードの種類が3部屋それぞれ違うので、 アスベスト定性分析を1検体から3検体に増工。 冷媒配管の経路変更による減工。 ドレン管の経路変更による増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000128号
工 事 名	加太中学校フェンス外改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ フェンス外改修工事・・・一式 ・フェンス改修 L=29.1m
変 更 の 理 由	・学校との協議の結果、仮設材の敷き鉄板を設置する必要がなくなったことによる減額。 ・車の通行のある土間コンクリート部分に、ひび割れ防止のため溶接金網を敷設したことによる増額。 ・工事範囲内の敷地境界部分にフェンスを増設したことによる増額。 ・現場で発生した掘削土が最終の整地作業で余り、残土処分を行ったための増額。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000129号
工 事 名	高松小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ブロック塀延長 223m
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・東側工区について、受水槽の既存スチール製ネットフェンスが基礎増し打ち部と干渉することからネットフェンスの一部撤去及び復旧を増工とした。・南側工区付近既存コンクリートブロック造壁面に表面的な凹凸等の劣化がみられたため、モルタル塗り補修を増工とした。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000131号
工 事 名	雄の山川河川維持工事
変更後の工事場所	和歌山市湯屋谷地内から中筋日延地内まで
変更後の工事概要	浚渫工 V=190m ³ 付帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事において現地詳細測量及び現場確認の結果、浚渫工を増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000146号
工 事 名	永山川護岸改修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	コンクリートブロック積 A=193m ² 堤脚水路 L=48m
変 更 の 理 由	本工事において、掘削及び床掘を行っていたところ湧水を伴う砂質土層が確認され掘削背面の安定勾配を確保することが困難となったことから、土留工を増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000162号
工 事 名	山口支所外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■山口支所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積197.20m²)</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事・・・一式・電気設備改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、ひび割れ部、モルタル浮き部及び欠損部が増加したため、それぞれの補修の施工数量を変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000165号
工 事 名	西庄公園バックネット等撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園土工 1式 公園施設撤去工 1式 管理施設整備工 1式
変更の理由	バックネット基礎設置の床掘の際に、一般廃棄物混じりの混合土砂が発生したため、その土壌検査及び適正な処分に伴う増工による変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000170号
工 事 名	農道舗装改良工事 和佐地区禰宜
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 コンクリート舗装工 一式 A=8.6m ²
変 更 の 理 由	土壌試験の追加による増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000179号
工 事 名	水路維持修繕工事 中之島地区中之島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管渠浚渫工 L = 762m
変 更 の 理 由	水路内にコンクリート殻及びゴミが堆積しており、浚渫作業が困難となることから急遽撤去工を増工したが、狭小水路で撤去に時間を要し、工期内完成が困難となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000179号
工 事 名	水路維持修繕工事 中之島地区中之島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管渠浚渫工 L = 781m 撤去工 1式
変 更 の 理 由	<p>本工事において、工事着手前における現場詳細測量を実施したところ、大雨等による影響で堆積土量が増加していることが判明し、浚渫工が増工となった。 上記理由は、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に該当すると認められるため、同第18条第5項及び第25条の規定により増額変更を致したい。</p>