

和 道 建 号 外
令和7年 5月 2日
(2025年)

和歌山市 都市建設局
道路河川部 道路建設課長

質 問 回 答 書

令和7年4月30日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工 事 (業 務) 番 号	第25000001号	
工 事 (業 務) 名	(仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その1	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市梅原地内から中地内まで	
質 問 事 項		回 答 事 項
① 設計内訳書 P.16 残土等処理工 汚泥処分 単-141号 処分費 泥水の比重は1.4t/m3 として計算していますか。		① 1.4t/m3 として計算しております。
② 設計書内訳 P.17 除草工 道路除草工土取 場 除草～積込まで6,000m2で除草処分が 18,900m2となっておりますが、現況法面部、 軽量所跡地の除草～積込運搬は計算上されな いのでしょうか。		② 現況法面部および計量所跡地は道路工事 範囲内のため、共通仮設費に含まれるもの として、除草～積込運搬は計算しておりま せん。