

和 公 建 号 外
令和 8 年 7 月 1 日
(2 0 2 6 年)

和歌山市 都市建設局
建築住宅部 公共建築課長

質 問 回 答 書

令和8年6月29日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度
工 事 (業 務) 番 号	和保委 第2号
工 事 (業 務) 名	芦原共同浴場・芦原福祉館耐震診断業務委託
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市雄松町3丁目50番
質 問 事 項	回 答 事 項
●「RC造（一部S造）」とありますが、エキスパンションジョイントによってRC造部分とS造部分は分離している（構造的に一体ではない）と考えてよろしいでしょうか。 ●RC造部分の現地調査について、はつり調査およびコンクリートコア採取を行うにあたり、事前に仕上げ材にアスベストが含有しているか否かの調査は必要でしょうか。また、S造部分の構造部材には、耐火被覆が施されていますか。 ●履行期間の180日間には、耐震診断判定委員会の審査期間も含まれますか。	お見込みの通りです。 S造部分は増築エレベータ棟となっており、RC造部分とエキスパンションジョイントで接合されています。 RC造部分のはつり調査およびコンクリートコア採取に当たっては、仕上げ材のアスベストの有無を事前に調査することが必要ですが、本業務においては、仕上げ材にアスベスト含有の可能性があるものとして取り扱い、湿潤化または集塵装置等による飛散防止措置を講じたうえで実施してください。S造部分の梁等については、耐火被覆が施されています。 含みます。