

和企上工第 65 号
令和7年7月16日
(2025年)

和歌山市 企業局
水道工務部上・工業用水道管理課長

質 問 回 答 書

令和7年7月15日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工 事 (業 務) 番 号	工事番号：25100023	
工 事 (業 務) 名	工 事 名：栗工水中継ポンプ所テレメータ更新工事	
工 事 (業 務) 場 所	工事場所：和歌山市栗256番1外	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. 図面9でのL:三菱電機 安定器EL-T0048/400、ランプ LHR110N・H・E39ですが安定器は別置タイプになっています。 既存も別置タイプであり、それらは点検しやすい場所に設置されていますか？ また、ランプの取替時のリフター等昇降機能はありますか？		既設、安定器装備型の水銀灯設備（パナソニック製YB15825H）であり、既設の安定器設置箇所付近での取付を想定しています。 当該照明器具にはオートリフターが設置されています。
2. 露出型非常照明（J：K1-LSS11-1）の壁付け方法について 図面 11,12,13,14 の階段室は階段灯より電源分岐で露出型非常照明を付けるようになっていますが、取付面は壁面でしょうか？ それともブラケット等を張り出して下面に取付でしょうか？		既設、非常灯内蔵型照明器具が壁面取付であり、既設の設置方法に合わせます。
3. 非常用照明(K:K1-LRS11-1、J:K-LSS11-1)の照度(2lx)確保について 図面 10,11,12,13,14 の配置での非常照明点灯時の照度(2lx)ですが、配置上、一部照度を確保できないような場所が発生しますが（特に図面11の発電機室、入口付近や、階段室等）ご指定の照明取付で宜しいでしょうか？		既設、非常灯の設置場所及び台数に合わせていますが、照度(2lx)が確保できない場合は協議の対象とします。