

和企契第145号
令和8年9月10日
(2026年)

和歌山市 企業局
経営管理部 契約課長

質 問 回 答 書

令和8年9月8日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度	
工 事 (業 務) 番 号	第26100029号	
工 事 (業 務) 名	亀の川雨水ポンプ場建設工事	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市内原字福井原1001番3	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. 工事内訳書の安全衛生経費の記載について ・工事内訳書末尾に「うち安全衛生経費」を算出・記載いたしますが、直接工事費に計上されている足場工(見積用設計書 第7号内訳書)の金額については、安全衛生費として合算するのでしょうか。		1. 「安全衛生経費」とは、労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費のことで、関連する費目は多岐にわたり、積算上の費目としては直接工事費、共通仮設費及び現場管理費にまたがるため、「労務費ダンプینگを防止するための公共発注者向けガイドライン」を参照の上、「安全衛生経費」として積算されるものはすべて合算してください。

和企下施第33号
令和8年9月10日
(2026年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道施設課長

質 問 回 答 書

令和8年9月8日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度	
工事(業務)番号	第26100029号	
工事(業務)名	亀の川雨水ポンプ場建設工事	
工事(業務)場所	和歌山市内原字福井原1001番3	
質 問 事 項		回 答 事 項
1	施工ヤードへの進入路について 重建設機械搬入、搬出時、県道135和歌山海南線からの進入路の間口が狭く、かどの薬局駐車場を一部使用しないと搬入車両の入退場が出来ません。進入路についてどの様にお考えですか。	1 お見込みの通り、進入が困難であることは把握しております。 薬局駐車場の一部使用については、関係者との協議で一定の理解を得られています。実際の進入方法について、現地状況を十分に確認し、施工計画を立案していただいた後、駐車場の関係者と再度協議するものとします。
2	別途発注予定の電気棟建設工事は当工事工期内に実施となると、工事が困難となり、工期に影響が出ますが大丈夫でしょうか。	2 当工事期間中、電気棟建設工事の発注は予定していません。
3	本体仮設、場内放流渠築造工、水替え工について 地下水位が高く、原設計の0以上120(m ³ /h)未満10m常時排水での水替えでは、水替えが難しい様に考えますがその場合どの様にお考えでしょうか。	3 本体仮設及び場内放流渠築造工の水替え工については、特記仕様書第2章第4節4・5のとおり計画しています。粘土層(Ac1層)の透水係数が高いなどの理由により当初条件以上の排水能力が必要と判明した際は協議するものとします。

4 仮設進入路設置・撤去 仮設進入路設置・撤去 水中ポンプ口径φ50mm 全揚程 5m、発電機 定格容量 3kVA では水替えが難しいように考 えますがその場合どの様にお考えでしょ うか。 5 見積用設計書 24 号内訳書 単粒度碎石 14m³ の敷設手間は何処に計上 されていますか。 6 建築工事 細目別内訳 電気棟 施工費 HiFBⅡ工法 無溶接金具継手取付共 杭頭 処理共(中詰コンクリート) 杭間ざらい共 杭発生土固化材攪拌共 上記の記載がありますが、杭頭処理(中詰コン クリート)杭頭補強筋、杭間ざらいの費用計上が必 要でしょうか。 見積用図面が無く詳細が不明です。	4 当該水中ポンプについては、土嚢の隙間等 からの漏水を想定し計上しています。 5 敷均し（障害有）の計上漏れです。 ただし、見積については、見積用設計書に 記載の通り積算してください。契約締結 後、監督員と協議の上、設計変更の対象と します。 6 本工事で実施する杭頭処理は中詰コンク リートまでとし、杭頭補強筋は不要です。 杭間ざらいは杭 1 本当たりで計上してい ます。
---	---

和企下施第34号
令和8年9月10日
(2026年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道施設課長

質 問 回 答 書

令和8年9月9日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度	
工 事 (業 務) 番 号	第26100029号	
工 事 (業 務) 名	亀の川雨水ポンプ場建設工事	
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市内原字福井原1001番3	
質 問 事 項		回 答 事 項
1. 今回、ポンプ棟と電気棟に分かれています。予定価格は、各工事で経費計算を行い合算をした金額ですか。又、調査基準価格は、予定価格と同様に各工事で調査基準価格を算出して合算で算出と考えればよろしですか。		1. 予定価格については、ポンプ棟工事は土木工事標準積算基準書（国土交通省）、電気棟工事は公共建築工事積算基準（国土交通省）の積算体系にてそれぞれ積算し、合算しています。 また、低入札価格調査基準価格の算定については、公共建築工事積算基準で積算された工事は、直接工事費に含まれる現場管理費相当額（直接工事費の10%）を現場管理費に振り替えて計算し、土木工事と合算しています。
2. 前記回答で、予定価格は、各工事で経費計算を行い合算で算出している場合電気棟は、建築工事として経費計算を行っていますか。		2. 上記回答事項1のとおりです。

3. 設計書1号、13号内訳で、油圧式杭圧入引抜機据付・解体（圧入及び引抜）の数量が記載されていません。お考えの数量を教えてください。	3. 必要と考える数量にて見積りしてください。
4. 設計書2号、14号内訳で、鋼矢板の賃料期間（供用日）の記載がありません。お考えの日数をお教え下さい。日数がお教え頂けない場合、賃料期間算出の対象工種をお教え下さい。	4. 鋼矢板が必要と考える工種及び期間にて見積りしてください。
5. 設計書3号、15号、29号内訳のポンプ運転で数量の記載がありません。お考え運転日数をお教え下さい。お教え頂けない場合、運転日数算出の対象工種をお教え下さい。	5. ポンプ運転が必要と考える工種及び期間にて見積りしてください。
6. 設計書7号内訳書で、足場、パイプサポート支保、くさび結合支保の数量が記載されていません。お考えの数量をご教示下さい。	6. 必要と考える数量にて見積りしてください。
7. 工事設計書8号内訳書でシール材（材料費）の数量が記載されていません。お考えの数量をお教え下さい。	7. 必要と考える数量にて見積りしてください。
8. 工事設計書28号内訳書で敷鉄板の賃料期間が記載されていません。お考えの賃料供用日数をお教え下さい。お教え頂けない場合、供用日数算定の対象工種をお教え下さい。	8. 敷鉄板が必要と考える工種及び期間にて見積りしてください。
9. 工事設計書32号内訳表で重建設機械分解組立輸送の数量（回数）が記載されていません。お考えの数量をお教え下さい。	9. 必要と考える数量にて見積りしてください。
10. 電気棟の工事設計書で残土処理が1式で計上されています。お考えの数量は何m³（あるいはt）でお考えですか。	10. 必要と考える数量にて見積りしてください。