

質 問 回 答 書

令和8年6月18日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度
工事(業務)番号	第26100001号
工事(業務)名	加納浄水場薬品機械設備工事
工事(業務)場所	和歌山市松島408番1 加納浄水場内
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 実負荷試運転の予定時期は、ろ過池機械設備工事等の工期以降という理解で宜しいでしょうか。	1. ろ過池機械設備工事の工期内である、令和10年度下半期以降を予定しています。
2. 総合試運転予定時期について、ご教示願います。	2. 1.と同様。
3. 各ポンプ(注入、循環、検水等)の塗装仕様および仕上げ色は、汎用品のためメーカー標準として宜しいでしょうか。	3. お見込みのとおりです。
4. 総合試運転は特記仕様書 P1-4 第10節8より、中央監視設備の操作を運転員様で対応頂くため、受注者は試運転前に設備を目視確認し、試運転中は中央監視室で状態確認を行うことで宜しいでしょうか。	4. お見込みのとおりです。
5. PAC 受入流し台は特記仕様書 P2-3 では1台ですが、設計図 M-05 では2台の記載となっております。特記仕様書を正とし1台という理解で宜しいでしょうか。	5. お見込みのとおりです。
6. 設計図 M-07、M-12、M-14 の室内側溝は、階段を貫通する箇所がございますが、別途工事で階	6. お見込みのとおりです。

<p>段築造時に室内側溝用に箱抜きを行って頂くことで宜しいでしょうか。</p> <p>7. 設計図 M-19 の各受入口付近に赤線枠の記載（機器名称無し）がありますが、今回工事範囲外という理解で宜しいでしょうか。</p> <p>8. 設計図 KM-07 の薬品トラフ内検水管は、保温板の上に直接敷設されているため配管サポートの記載がありません。よってサポート不要という理解で宜しいでしょうか。</p> <p>9. 一般仕様書 P.3 第 16 条（損害保険）火災保険および建設工事保険は、本機械設備工事のため組立保険の加入で宜しいでしょうか。</p> <p>10. 中東情勢により、製品及び材料価格が上昇する可能性が大きいと見込んでおります。その際には、総務省・国土交通省連名で各都道府県に通達（総行行第 161 号、国不入企第 39 号）されております「調達が厳しい資材等は、必要に応じて見積書を積極的に活用すること。」のとおり、協議可能と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>11. 中東情勢の影響による資材の納期遅れが発生した場合、工期に間に合わない可能性がございます。その際には、不可抗力による事由として、指名停止等のペナルティは課せられないものと考えておりますが、相違ございませんでしょうか。</p> <p>12. 公告 2 競争入札参加資格（7）イで監理技術者の配置について、同種工事の経験を有する者とありますが、工場製作期間と現場施工期間で別の監理技術者を申請する場合は、工場製作期間、現場施工期間それぞれの監理技術者において同種工事の経験が必要でしょうか。</p>	<p>7. お見込みのとおりです。</p> <p>8. 設計図 KM-12 と同様、サポートの設置が必要となります。</p> <p>9. お見込みのとおりです。</p> <p>10. お見込みのとおりです。</p> <p>11. 受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができます。</p> <p>12. 工場製作期間と現場施工期間において、それぞれ別の監理技術者を配置予定とする場合は、各技術者において、配置予定とする期間の同種工事の実績を有する技術者を配置予定技術者としてください。 （例）工場製作期間 → 工場製作期間の実績 現場施工期間 → 現場施工期間の実績</p>
---	--