

和企水施 第 5 8 号
令和 8 年 7 月 2 1 日
(2 0 2 6 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道施設課長

質 問 回 答 書

令和 8 年 7 月 1 3 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和 8 年度 第 2 6 1 0 0 0 2 7 号 加納浄水場管理棟その他建築工事 和歌山市松島 4 0 8 番 1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 【工事設計書 P28・1D-2,18,19 図】 外壁部風除室廻りの 50 角 2 丁のタイル貼りですが、参考品番あれば御教示下さい。	1. I 類（磁器質相当）モザイクユニットタイル50mm角二丁 施釉 接着剤張りの金額を見込んでいます。参考品番はありません。
2. 【工事設計書 P51,87・1D-2,10,11,2D-4 図】 設計書に床用塗料とありますが、工法・厚み等を御教示下さい。また、管理棟と沈砂池水質計器室で設計書の摘要欄の内容が違いますが同じであると考えてよろしいですか。	2. 薄膜型塗床材の薄膜型塗床工法（平滑仕上）で定めている使用量以上とお考えください。膜厚は0.7mm以下です。 仕様は管理棟と沈砂池水質計器室は同じです。
3. 予定価格の算出の根拠となる共通費は、令和 5 年度版公共建築工事積算基準に基づくと考えてよろしいですか。	3. 共通費については公共建築工事共通費積算基準（令和7年度版）を適用しています。

4. 工期の開始予定日を御教示下さい。また、既存施設を使いながらの工事と思われますが、管理棟・薬品棟・沈砂池水質計器室・プラント工事の工事の順序・流れを御教示下さい。	4. 工期の開始日は契約日の翌日からですが、予定は8月末頃と考えています。 仕様書のとおり、薬品棟は令和9年12月中の完成を予定しています。 プラント工事は先に着工する想定で令和8年度の完成を見込んでいます。他の棟（管理棟、沈砂池水質計器室、薬品棟、苛性ソーダ貯留槽希硫酸貯留槽基盤）については杭工事を令和8年度出来高として見込んでおり、杭工事が完成できれば順序は問いません。杭工事以降は各棟平行して進めていく予定です。 設備工事は別途発注のため工期内での切り替え等はありません。
5. 【工事設計書 P244】 共通仮設費(積上)の設計書が全て 1 式ですが、内訳の開示をお願いします。 また、仮設計画図もあれば下さい	5. 摘要に数量記載がないものについて内訳は下記のとおりです。 安全対策 Aバリケード1.2m 300基 敷き鉄板 100㎡ 揚重費は施工計画を立案の上、貴社で判断してください。 仮設計画図はありません。