

和企水施 第 6 1 号
令和 8 年 7 月 2 2 日
(2 0 2 6 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道施設課長

質 問 回 答 書

令和 8 年 7 月 1 6 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和 8 年度 第 2 6 1 0 0 0 2 7 号 加納浄水場管理棟その他建築工事 和歌山市松島 4 0 8 番 1
質 問 事 項	回 答 事 項
1. 【1D-1,1S-8,3D-1,3S-8 図】 地盤改良についてですが、特記仕様書では中層混合添加量が 100 kg/m3・110 kg/m3 とありますが、図面では 50kg/m3 と記載されています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。特記仕様書を正とする場合、区画分けはありますか。また、地盤改良に使うセメント・改良材について指定はございますか。御教示下さい。	1. 図面が正となります。中層混合処理工法（トレンチャー型鉛直攪拌式）とし、セメント配合量は 50 kg/m3 とお考え下さい。 材料は一般軟弱地盤用 セメント系固化材（発塵抑制型）を計上しています。
2.本工事の生コンクリートの単価ですが、2026 年 6 月に単価が改訂されておりますが、旧単価と新単価のどちらで予算計上してますか、また旧単価の場合、清算対象ですか	2. 設計書の設計完了日時点の単価を採用しています。コンクリート工事時点で市場単価の大幅な変動があった場合は協議の対象とします。
3. 【各棟共通】設計書建築工事細目内訳、土工事に土止め及び水替え工事はありません。工事が必要となった場合清算対象と考えてよろしいです	3. 直近の地下水位を確認し、地下水による湧水対策は不要と考えています。施工上、地下水による湧水対策が必要となった場合は協議の

か。 4. 【管理棟 P21、薬品棟 P101、苛性ソーダ貯留槽希硫酸貯留槽基盤 P125】 設計書建築工事細目内訳型枠工事に貫通孔及びスリーブが 1 式となっております。数量の開示をお願いします。 5. 【工事設計書 P222,223・1AM-32,33,34,35 図】 機械設備工事内の管理棟・特殊ガス設備工事についてですが、予算見積りの徴収業者または参考メーカーを御教示下さい。 6. 【工事設計書 P61,62,63,219・1WQ-1～12 図】 建築・機械設備工事内の管理棟・水質実験機器についてですが、予算見積りの徴収業者または参考メーカーを御教示下さい。	対象とします。 4. 図面 1D-69～70、3D-25～31 に記載のとおり見積をお願いします。 5. 仕様書に記載された機能・性能等の要件を満たしていれば、メーカーの制限はありません。要件を満たす特殊ガス設備一式の選定をお願いします。 6. 参考メーカーおよび品番は図面 1WQ-3～4 に記載のとおりです。
--	--