

和企水施 第 6 2 号
令和 8 年 7 月 2 4 日
(2 0 2 6 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道施設課長

質 問 回 答 書

令和 8 年 7 月 2 2 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和 8 年度 第 2 6 1 0 0 0 2 7 号 加納浄水場管理棟その他建築工事 和歌山市松島 4 0 8 番 1
質 問 事 項	回 答 事 項
① 工事設計書 12、70、90、120 で各棟の埋戻しは発生土となっていますが、場内への仮置きは可能でしょうか。場外搬出となる場合は運搬費は精算いただけるのでしょうか。 ② 工事設計書 12、70、90、120 で各棟の建設発生土運搬の距離が 0.3km 以下もしくは距離の記載無しとなっていますが、現場説明書の搬出先は 15.7 k m と記載あります。現場説明書を正と考えてよろしいでしょうか。 ③ 図面 1D-2 特記仕様書(2) 15 左官工事では防水形複層塗材 E は JIS A 6909 と記載ありますが、図面 1D-3 特記仕様書(3) 建築材料・メーカー・専門工事業者一覧表に記載の 4 防水形複層塗材 E はアロンウォール同等品とあり、アロンウォールは JAS A 6021 となりま	① 場内仮置きは可能です。場外搬出等が必要な場合は協議の対象とします。 ② 工事設計書記載の運搬距離に誤りがあります。ただし、見積については見積用設計書に記載のとおり積算して下さい。なお、このことについて監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とします。 ③ JIS A 6909 が正とお考えください。

す。左官工事の JIS A 6909 を正と考えてよろしいでしょうか。 ④ プラント機械設備工の撤去内容は現場説明書内の（プラント機械設備工）特記仕様書に記載がありますが、工事設計書プラント機械設備工の内訳書内にタンクや配管類の撤去工が記載ありませんのでご教示ください。架台類の撤去工はスクラップ費に含むと考えてよろしいでしょうか。 ⑤ 受注者事務所は場内に設置可能と考えてよろしいでしょうか。また、工事車両の駐車場は場内を使用可能でしょうか。	④ 本工事における該当設備の撤去作業につきましては、作業内容・規模に応じた「作業員の内訳（人工）」として積算に計上しております。 ⑤ 場内設置可能です。駐車場は加納浄水場及び別途着手工事業者と協議の上、使用範囲を決めてください。
---	--