別記様式第６号の２

和企水施第７３号
令和８年１１月１１日
（２０２６年）

和歌山市　企業局
水道工務部水道施設課長

質　問　回　答　書

令和８年１１月１０日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年　　度	令和８年度
工事(業務)番号	第２６１０００４３号
工事(業務)名	加納浄水場ろ過池及び管理棟外電気設備工事
工事(業務)場所	和歌山市松島４０８番１　加納浄水場内

質　問　事　項	回　答　事　項
１．図面番号　ＰＥ―６　システム構成図について 機能増設対象の凝集沈殿池設備コントローラ、排水処理設備コントローラ、ポンプ棟コントローラ、特高棟コントローラについて、制御ＬＡＮと伝送で接続されていますが、今回工事対象の制御ＬＡＮと機能増設対象のコントローラ間にゲートウェイを設置して伝送を行っても良いでしょうか。	１ 図面番号　ＰＥ－６の通り、制御ＬＡＮはゲートウェイを設置せずに、直接伝送を行って下さい。
２．特記仕様書 第６章 監視制御設備工 第１３条　排水処理設備プロセスコントローラ盤（１）機能切替 第１５条　凝集沈殿池設備プロセスコントローラ盤（１）機能切替 について、改造を行わず、新規コントローラ盤を製作し、更新後の監視制御設備としても良いでしょうか。	２ 特記仕様書 第６章 監視制御設備工 第１３条及び第１５条の記載の通り既設盤内での改造とします。