

令和 2年度 4月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 19000025	R1. 8. 26	小野町3丁目～湊本町1丁目配水管布 設替工事	浅井建設株式会社 坂本 時夫	127,270,000	110,850,960			218	R1. 8. 27 R2. 3. 31	
	R2. 3. 19							248	R1. 8. 27 R2. 4. 30	
	R2. 4. 23			126,390,000	110,077,000		△ 773,960	248	R1. 8. 27 R2. 4. 30	-0.70%
下水道建設課 19000042	R1. 10. 9	マンホールトイレ設置工事その3 8	辰巳工務店 辰巳 和也	19,438,100	17,245,800			150	R1. 10. 10 R2. 3. 7	
	R2. 2. 27							204	R1. 10. 10 R2. 4. 30	
	R2. 4. 22			19,189,500	17,024,700		△ 221,100	204	R1. 10. 10 R2. 4. 30	-1.28%
下水道建設課 19000053	R1. 11. 28	本町排水区管渠改築工事その1	有限会社西庄西本建設 西本 匡	26,847,700	25,234,000			110	R1. 11. 29 R2. 3. 17	
	R2. 3. 13							215	R1. 11. 29 R2. 6. 30	
	R2. 4. 24			27,590,200	25,931,400		697,400	215	R1. 11. 29 R2. 6. 30	2.76%

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000025号
工 事 名	小野町3丁目～湊本町1丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	和歌山市小野町3丁目地内から湊本町1丁目地内まで
変更後の工事概要	<p>φ100mm DIP GX形 L=774.2m φ75mm DIP GX形 L=200.4m 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 106箇所</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、下記のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・既設管止水をストッパーで予定していたが、既設仕切弁が機能したため、ストッパーを減工し、減額。</li><li>・既設地下埋設物の影響により、既設管撤去の一部をモルタル充填に変更したことで、既設管撤去及び既設管撤去土工を減工し、減額。</li><li>・給水管切替土工において、切替延長が増えたことで増額。</li><li>・舗装復旧工において、管布設延長及び給水管切替延長が増えたことで舗装復旧範囲が拡大し、増額。</li></ul> <p>以上の理由により、工事請負契約書（以下契約書）第18条第1項第4号に基づき、精査した結果、契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるので、契約書第18条第5項及び契約書第24条の規定による減額変更を行いたい。</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000042号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その38
変更後の工事場所	
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数 (組数/基数) 5基 (1組/5基) マンホール (1号) 3か所 付帯工 1式
変 更 の 理 由	当工事において、既設管が支障になるため 布設管の埋設深さを下げたことによる管路土 工の増工及び県立体育館の管理者と協議を行 い、舗装復旧範囲が大きくなったことによる 増工、並びに既設管の切り回し工が不要に なったことによる減工。 以上の理由により、工事請負契約書第18 条第1項第4項第2号に該当すると認められ るため、同上第5項及び第24条を適用し請 負代金額を減額変更するもの。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000053号
工 事 名	本町排水区管渠改築工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きょ更生工（反転・形成工法）  φ300mm L=40.6m φ400mm L=94.2m φ600mm L=23.6m
変更の理由	更生工事前の既設管渠の調査実施に伴い管内土砂を浚渫する必要が生じたこと及び調査結果から事前処理工を増工する必要が生じたため、工事請負契約書第19条及び24条適用。