

令和 6年度 7月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 23100009	R5. 7. 7	(仮称) 新南田井ノ瀬橋配水管添架工 事	有限会社一陽建設 永岡 陽子	334,180,000	294,001,026			460	R5. 7. 8 R6. 10. 9	
	R6. 7. 29			330,979,000	291,181,000		△ 2,820,026	460	R5. 7. 8 R6. 10. 9	-0.96%
管路整備課 23100010	R5. 7. 7	鷹匠町2丁目～吹上5丁目配水管改良 工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	184,910,000	163,580,802			260	R5. 7. 8 R6. 3. 23	
	R6. 3. 19							380	R5. 7. 8 R6. 7. 21	
	R6. 7. 11			196,020,000	173,404,000		9,823,198	380	R5. 7. 8 R6. 7. 21	6.01%
下水道企画建設課 23100018	R5. 7. 31	有功第1雨水幹線工事その1 2	株式会社合同興業 和歌山支店 大嶋 廣士	263,018,800	232,650,000			244	R5. 8. 1 R6. 3. 31	
	R6. 3. 5							360	R5. 8. 1 R6. 7. 25	
	R6. 7. 11			264,071,500	233,580,600		930,600	360	R5. 8. 1 R6. 7. 25	0.40%
管路整備課 23100020	R5. 8. 7	東仲間町1丁目～北新5丁目配水管改 良工事	力士建有限公司 川口 真史	218,075,000	192,608,064			237	R5. 8. 8 R6. 3. 31	
	R6. 3. 13							350	R5. 8. 8 R6. 7. 22	
	R6. 7. 10			223,597,000	197,483,000		4,874,936	350	R5. 8. 8 R6. 7. 22	2.53%
管路整備課 23100024	R5. 8. 18	東蔵前丁～舟大工町配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 恒夫	189,343,000	165,071,314			220	R5. 8. 19 R6. 3. 25	
	R6. 3. 25							348	R5. 8. 19 R6. 7. 31	
	R6. 7. 23			181,456,000	158,191,000		△ 6,880,314	348	R5. 8. 19 R6. 7. 31	-4.17%

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23100009号
工 事 名	(仮称) 新南田井ノ瀬橋配水管添架工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ300mm SUS L=391.3m φ300mm DIP GX形 L=265.1m 排水弁設置工 1箇所</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>県施工区間内における埋設部について、県と協議の結果、掘削土を処分から県施工区間への現場内流用に変更したことから、管布設土工が減額。</p> <p>左岸埋設部の一部区間について、既設地下埋設物の影響により、布設位置を車道から歩道に変更したことから、舗装本復旧工が減額。</p> <p>以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき、精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるので、同契約書第18条第5項及び第25条の規定による減額変更を行いたい。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 1 0 0 0 1 0 号
工 事 名	鷹匠町2丁目～吹上5丁目配水管改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(新設) φ500mm DIP NS形 L=180.3m φ100mm DIP GX形 L= 67.0m 地下水位低下工 1式 (布設替) φ500mm DIP NS形 L= 68.1m φ350mm DIP GX形 L= 2.4m φ300mm DIP GX形 L= 13.0m φ200mm DIP GX形 L=199.7m φ150mm DIP GX形 L= 67.4m φ100mm DIP GX形 L= 4.5m 既設管撤去工 1式 仮設管布設工 1式 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 17箇所
変 更 の 理 由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・本管布設において、地下水位が高く、地下水位低下工を追加する必要性が生じたことによる増額。 ・交差点部の交通状況や中央保健所及び店舗の営業を考慮し、各工種において昼間から夜間施工に変更したことによる増額。 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同契約書第18条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100018号
工 事 名	有功第1雨水幹線工事その12
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	オープンシールド工法 U型2600*1800 L=115.1m 付帯工 1式 水道管移設工 1式 雨水整備面積 A=1.72ha
変更の理由	有功第1雨水幹線工事その12（和歌山市六十谷地内）において、舗装範囲を現地で精査した結果、舗装面積が変更となり増額変更となった。また水道管移設工において既設仕切弁を流用できたため、ストッパー工を減工したことによる減額変更となった。 このことにより、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の適用により請負代金の増額変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100020号
工 事 名	東仲間町1丁目～北新5丁目配水管改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	布設替部 φ150mm DIP GX形 L=387.9m φ100mm DIP GX形 L=1022.6m 消火栓設置工 単口 4箇所 給水管切替工 212箇所 既設管撤去工 1式 新設部 φ100mm DIP GX形 L=35.2m
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none">一部路線において既設アスファルト舗装版厚が当初設計よりも厚かったため、アスファルトガラ処分費用及び路盤材の追加が必要となったことによる増額。 <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同契約書第18条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。</p>

年 度	令和 5 年度																				
工 事 番 号	第23100024号																				
工 事 名	東蔵前丁～舟大工町配水管布設替工事																				
変更後の工事場所	和歌山市東蔵前丁地内から舟大工町地内まで																				
変更後の工事概要	<p>【昼間】</p> <table><tr><td>φ150mm DIP GX形</td><td>L=284.5m</td></tr><tr><td>φ100mm DIP GX形</td><td>L=242.3m</td></tr><tr><td>消火栓設置撤去工</td><td>0箇所</td></tr><tr><td>給水管切替工</td><td>56箇所</td></tr><tr><td>既設管撤去閉栓工</td><td>1式</td></tr></table> <p>【夜間】</p> <table><tr><td>φ150mm DIP GX形</td><td>L=202.3m</td></tr><tr><td>φ100mm DIP GX形</td><td>L=0.0m</td></tr><tr><td>消火栓設置撤去工</td><td>2箇所</td></tr><tr><td>給水管切替工</td><td>16箇所</td></tr><tr><td>既設管撤去閉栓工</td><td>1式</td></tr></table>	φ150mm DIP GX形	L=284.5m	φ100mm DIP GX形	L=242.3m	消火栓設置撤去工	0箇所	給水管切替工	56箇所	既設管撤去閉栓工	1式	φ150mm DIP GX形	L=202.3m	φ100mm DIP GX形	L=0.0m	消火栓設置撤去工	2箇所	給水管切替工	16箇所	既設管撤去閉栓工	1式
φ150mm DIP GX形	L=284.5m																				
φ100mm DIP GX形	L=242.3m																				
消火栓設置撤去工	0箇所																				
給水管切替工	56箇所																				
既設管撤去閉栓工	1式																				
φ150mm DIP GX形	L=202.3m																				
φ100mm DIP GX形	L=0.0m																				
消火栓設置撤去工	2箇所																				
給水管切替工	16箇所																				
既設管撤去閉栓工	1式																				
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・給水管切替工において、権利者より廃止の申し出があったため、当該給水管切替工が減工となり、減額。・既設管撤去工の夜間施工部において、当初想定していなかった舗装版の下のコンクリート版破砕が必要となり、振動・騒音被害の軽減のため、既設管を撤去から充填（残置）に変更したことで、既設管撤去工及び既設管撤去土工が減工となり、減額。 <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第3号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、減額変更とするものである。</p>																				