

令和 6年度 9月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道企画建設課 23100015	R5. 7. 21	北部処理区支線工事その 1 1	株式会社関組 関 儀平	238, 201, 700	209, 746, 130			254	R5. 7. 22 R6. 3. 31	
	R6. 3. 5							360	R5. 7. 22 R6. 7. 15	
	R6. 6. 6							450	R5. 7. 22 R6. 10. 13	
	R6. 9. 12							450	R5. 7. 22 R6. 10. 13	
管路整備課 23100038	R5. 10. 30	神前配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 恒夫	145, 970, 000	128, 354, 600			153	R5. 10. 31 R6. 3. 31	
	R6. 3. 13							250	R5. 10. 31 R6. 7. 6	
	R6. 6. 26							336	R5. 10. 31 R6. 9. 30	
	R6. 9. 10							336	R5. 10. 31 R6. 9. 30	
管路整備課 23100039	R5. 10. 26	有本～中之島配水管布設替工事	良誠工業株式会社 中山 勝裕	113, 179, 000	100, 086, 614			157	R5. 10. 27 R6. 3. 31	
	R6. 3. 26							256	R5. 10. 27 R6. 7. 8	
	R6. 6. 26							330	R5. 10. 27 R6. 9. 20	
	R6. 9. 12							330	R5. 10. 27 R6. 9. 20	
下水道企画建設課 23100052	R6. 3. 26	本町排水区管渠改築工事その 1	有限会社西庄西本建設 西本 匡	37, 039, 200	34, 023, 000			170	R6. 3. 27 R6. 9. 12	
	R6. 9. 6							370	R6. 3. 27 R7. 3. 31	
管路整備課 24100007	R6. 5. 24	和歌浦西 2 丁目配水管布設替工事	I. K. Dイケダ設備サービス 池田 直弘	33, 484, 000	30, 775, 767			150	R6. 5. 25 R6. 10. 21	
	R6. 9. 9							150	R6. 5. 25 R6. 10. 21	

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2 3 1 0 0 0 1 5 号
工 事 名	北部処理区支線工事その11
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【島橋工区】</p> <p>φ200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工式） L=63.0m</p> <p>φ200mmVP管推進工（低耐荷力泥土圧式） L=70.3m</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L=561.3m</p> <p>マンホール工</p> <p>（1号-12、2号-4、楢円-1、小型レジン-7、塩ビ-5） 29か所</p> <p>取付管およびます工 88か所</p> <p>整備面積（汚水） A=1.61ha</p> <p>φ600mmVU管布設工 L=140.4m</p> <p>マンホール工</p> <p>（1号-3、2号-3） 6か所</p> <p>整備面積（雨水） A=0.25ha</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道移設工 1式</p> <p>【西庄工区】</p> <p>φ200mmVU管布設工 L=43.5m</p> <p>マンホール工</p> <p>（小型塩ビ-2） 2か所</p> <p>取付管およびます工 2か所</p> <p>整備面積（汚水） A=0.15ha</p> <p>付帯工 1式</p> <p>【古屋工区】</p> <p>φ200mmVU管布設工 L=47.96m</p> <p>マンホール工</p> <p>（0号-4、小型塩ビ-2） 6か所</p> <p>取付管およびます工 5か所</p> <p>整備面積（汚水） A=0.08ha</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道移設工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>島橋工区において、本工事範囲が次期発注予定箇所近接しており、再度掘り返す予定があるため、再検討した結果、舗装範囲が減工となった。</p> <p>上記理由により、建設工事請負契約書第19条及び同契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条適用により、請負金額の変更（減額変更）をいたしたい。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100038号
工 事 名	神前配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm DIP GX形 L=443.6m φ100mm DIP GX形 L=13.1m φ75mm DIP GX形 L=2.9m 仮設管布設工 1式 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 17箇所 既設管撤去工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・交差点部の交通状況や周辺店舗の営業を考慮し、各工種において昼間から夜間施工に変更したことによる増額。</li></ul> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100039号
工 事 名	有本～中之島配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm DIP GX形 L= 335.4m φ150mm DIP GX形 L= 11.7m φ100mm DIP GX形 L= 22.5m φ75mm DIP GX形 L= 45.9m 給水管切替工 42箇所 既設管撤去工 1式 消火栓設置工 1箇所</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>給水管切替工において、当初既設管接続で国道を横断する予定の無かった複数の給水管に、鉛管が残存していることが判明したため、国道を横断し量水器まで切替える必要が生じたことによる増額。それに伴い舗装復旧範囲が拡大し、舗装復旧工が増額となった。</li></ul> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同契約書第18条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100052号
工 事 名	本町排水区管渠改築工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きょ更生工(反転・形成工法) 雨水 φ450mm L=43.5m 汚水 φ600mm L=57.5m
変 更 の 理 由	<p>本工事において、313路線(美園町地内)の既設管の詳細調査を行ったところ、ズレや破損状況が設計とは異なることが判明したため、当初設計の工法では施工困難となった。そのため工法の再検討が必要となり不測の日数を要したことから、工期内の完成が困難な状況となった。</p> <p>上記理由により、本工事の受注者 有限会社 西庄西本建設 代表取締役 西本 匡より工期延長請求書の提出がありましたので、検討の結果、同契約第22条の規定に基づくものであり、受注者の責に帰することが出来ない事由と判断出来るため、同契約書第24条に基づき、200日間(令和7年3月31日まで)の工期延長するものである。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100007号
工 事 名	和歌浦西2丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ250mm DIP GX形 L=18.0m 仮設配管工 1式 既設管撤去工 1式</p>
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・管布設工において、取り出し位置の変更に伴い布設延長が伸びたことによる増工。</li><li>・既設管撤去工において継手の離脱防止材料が不要となり減工。</li></ul> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、内容変更とするもの。</p>