

令和 6年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道建設課 23100043	R5. 11. 22	北部処理区支線工事その1 3	株式会社東部建設 吉川 方人	192,702,400	167,658,691			130	R5. 11. 23 R6. 3. 31	
	R6. 3. 4							R5. 11. 23 R6. 11. 16		
	R6. 11. 12							R5. 11. 23 R7. 1. 31		
	R7. 1. 27							R5. 11. 23 R7. 1. 31	4.01%	
下水道建設課 23100052	R6. 3. 26	本町排水区管渠改築工事その1	有限会社西庄西本建設 西本 匡	37,039,200	34,023,000			170	R6. 3. 27 R6. 9. 12	
	R6. 9. 6							R6. 3. 27 R7. 3. 31		
	R7. 1. 20							R6. 3. 27 R7. 3. 31	-2.55%	
下水道企画建設課 24100014	R6. 6. 19	マンホールトイレ設置工事その5 2	株式会社中澤工業 中澤 伸悟	49,782,700	45,564,469			220	R6. 6. 20 R7. 1. 25	
	R7. 1. 16							R6. 6. 20 R7. 3. 31		
維持管理課 24100027	R6. 7. 17	紀の川大橋南詰止水弁設置工事	カメイ建設株式会社 亀井 信幸	46,013,000	41,959,363			180	R6. 7. 18 R7. 1. 13	
	R7. 1. 7							R6. 7. 18 R7. 1. 13	1.85%	
管路整備課 24100031	R6. 8. 27	岡山丁～谷町配水管布設工事	株式会社藤本水道 齊藤 満伊	57,090,000	52,160,149			140	R6. 8. 28 R7. 1. 14	
	R6. 12. 26							R6. 8. 28 R7. 2. 13		
	R7. 1. 29							R6. 8. 28 R7. 2. 13	4.88%	
管路整備課 24100037	R6. 9. 17	美園町4丁目～田中町4丁目配水管布 設替工事	有限会社東和水道工業所 中村 員章	45,056,000	41,232,100			120	R6. 9. 18 R7. 1. 15	
	R7. 1. 8							R6. 9. 18 R7. 2. 28		

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100043号
工 事 名	北部処理区支線工事その13
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【1工区】 ϕ200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程式）L= 80.0m ϕ200mmVP管推進工（低耐荷力泥土圧方式） L= 65.4m ϕ200mmPRP管布設工 L=555.8m マンホール工 35か所 (2号-5、1号-12、0号-5、楯円-6、レン-4、塩ビ-3) 取付管およびます工 57か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式</p> <p>【2工区】 ϕ250mmVU管布設工 L= 23.2m マンホール工(小型塩ビ-2) 2か所 取付管およびます工 1か所 付帯工 1式</p> <p>【3工区】 ϕ250mmHP管推進工(高耐荷力泥土圧一工程式)L= 12.2m マンホール工(1号-1) 1か所 付帯工 1式 整備面積（分流・汚水） A=1.83ha</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事の管きょ工（推進工）において不測の障害物にあたり推進不能になり、推進工法を変更した。 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条の規定により設計図書の変更を行い、同契約書第25条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100052号
工 事 名	本町排水区管渠改築工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きょ更生工(反転・形成工法) 雨水 φ450mm L=43.5m 管きょ更生工(開削工法) 合流 φ600mm L=55.8m
変 更 の 理 由	313路線(美園町地内)において、既設管の状況が設計とは異なり、当初設計の工法では施工困難となった。そのため工法を再検討した結果、工法を管更生から開削に変更したことにより減額。 上記理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条適用により、減額変更。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100014号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その52
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(組数) 40基(4組/10基) マンホール工(1号-6) 6か所 付帯工 1式
変 更 の 理 由	<p>本工事は、伏虎義務教育学校の運動場内での施工となるが、伏虎義務教育学校と協議を行った結果、学校行事の期間は施工ヤード又は工事設備の設置を避けることになったため、再度調整を行うこととなり、本工事の当初予定していた施工時期も延期となった。</p> <p>以上の理由により、受注者である株式会社中澤工業代表取締役中澤伸悟から工期延長請求書の提出があり、精査した結果、建設工事請負契約書第22条第1項に基づき、受注者の責めに帰することができない事由であると判断した。同契約書第24条に基づき65日間の工期延長をいたしたい。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100027号
工 事 名	紀の川大橋南詰止水弁設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	止水弁設置工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	<p>本工事にあたり次のとおり変更となります。</p> <p>①歩車道境界ブロックを再設置から購入設置としたことによる増額。</p> <p>②設置に伴う土工面積が増加したことによる増額。</p> <p>③舗装面積が増加したことによる増額。</p> <p>④土壌調査を実施したことによる増額。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更いたしたい。</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100031号
工 事 名	岡山丁～谷町配水管布設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ400mm DIP GX形 L=250.2m
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>試験掘りにおいて、地下埋設物位置のずれが一部確認されたことから、布設位置及び掘削深の変更に伴う管材料及び布設土工の増工。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第2号に該当すると認められるため、同第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。</p>

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 24100037 号
工 事 名	美園町4丁目～田中町4丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ100mm DIP GX形 L=202.4m</p> <p>消火栓設置撤去工 1箇所</p> <p>給水管切替工 16箇所</p> <p>既設管撤去閉栓工 1式</p> <p>仮設配管工 1式</p>
変更の理由	<p>本工事施工にあたり、次の理由により不測の日数を要したため。</p> <p>・市道新和歌浦中之島紀三井寺線の既設舗装厚が想定より厚かったため、既設舗装版撤去に不測の作業時間を要した。</p> <p>協議の結果、本工事の受注者である 有限会社東和水道工業所 代表取締役 中村員章より、建設工事請負契約書第22条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由であると認められるため、同契約書同条第2号及び第24条の規定に基づき、44日間の工期延長をするもの。</p>