

## 令和6年度(10月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入札	令和6年9月19日	管路整備課	大谷～栗配水管布設替工事	183,070,000 円	167,160,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) アイ・ジー・エス (株) 青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) (株) 紀の川建設(株) 坂口興業 (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ 大晶建設(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 隼総建(株) (株) 藤本水道 (株) 平成建機ヤスキ水道工業(株) (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	21	(株) 平成建機	令和6年10月16日 から	161,669,200 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	13:30	24100035	和歌山市大谷地内から栗地内まで	167 日	161,573,632 円				令和7年3月31日 まで	88.31 %
2	事後審査型 一般競争入札	令和6年9月19日	管路整備課	神前配水管布設替工事	131,190,000 円	119,550,000 円	I. K. Dイケダ設備サービス (株) 青木工業所 浅井建設(株) 角谷産業(株) (株) 紀の川建設 (株) 坂口興業 (株) 三愛基礎工業 (株) スミエイ 大晶建設(株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 隼総建(株) (株) 藤本水道 (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	18	I. K. Dイケダ 設備サービス	令和6年10月12日 から	115,956,738 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	14:30	24100036	和歌山市神前地内	171 日	115,842,798 円				令和7年3月31日 まで	88.39 %
3	事後審査型 一般競争入札	令和6年9月26日	下水道企画建設課	北部処理区支線工事その10	188,585,000 円	171,130,000 円	浅井建設(株) (株) 紀の川建設 (有) 楠見建材 (株) 合同興業(株) 坂口興業 (株) 三愛基礎工業 (株) 関組 大晶建設(株) 第五工業(株) (株) 東部建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 隼総建(株) 益田工業(有) (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	17	(株) 関組	令和6年10月22日 から	165,822,700 円
	土木工事業	9:30	24100038	和歌山市島橋南ノ丁地内	161 日	165,785,004 円				令和7年3月31日 まで	87.93 %
4	事後審査型 一般競争入札	令和6年9月26日	管路整備課	口須佐配水管布設工事	77,000,000 円	0 円	(株) アイ・ジー・エス (株) 坂口興業 (株) スミエイ (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 隼総建(株) (株) 藤本水道 (有) ユートピア建設 良誠工業(株)	10	隼総建(株)	令和6年10月8日 から	70,636,176 円
	土木工事業 ／配水管工事(企業局)	13:30	24100040	和歌山市口須佐地内	160 日	70,447,122 円				令和7年3月16日 まで	91.74 %
5	事後審査型 一般競争入札	令和6年10月10日	下水道企画建設課	北部処理区支線工事その7	154,742,000 円	140,360,000 円	浅井建設(株) (株) 紀の川建設 木下建設(株) (有) 楠見建材(株) 合同興業 (株) 坂口興業 (株) 三愛基礎工業 (株) 寺本工務店 (株) 東部建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 隼総建(株) (有) 福嶋商会 益田工業(有) (有) ユートピア建設 良誠工業(株) (有) 和西建設	17	(株) 寺本工務店	令和6年10月29日 から	135,863,476 円
	土木工事業	9:30	24100041	和歌山市松江北2丁目地内外2か所	154 日	135,783,000 円				令和7年3月31日 まで	87.80 %

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 1 0 0 0 3 5 号
工 事 名	大谷～栗配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ 400mm 鞘管 (鋼製鞘管推進工法) L=20.1m</p> <p>φ 600mm DIP NS形 L=3.7m</p> <p>φ 300mm DIP GX形 L=2.8m</p> <p>φ 200mm DIP GX形 L=329.0m</p> <p>φ 150mm DIP GX形 L=21.5m</p> <p>φ 100mm DIP GX形 L=16.4m</p> <p>φ 75mm DIP GX形 L=35.6m</p> <p>消火栓設置撤去工 2箇所</p> <p>給水管切替工 17箇所</p> <p>既設管撤去閉栓工 1式</p> <p>仮設配管工 1式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100036号
工 事 名	神前配水管布設替工事
工 事 概 要	<p>φ200mm DIP GX形 L=218.4m φ200mm ステンレスフレキ L= 44.5m φ100mm DIP GX形 L= 7.4m 給水切替工 15箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式</p>

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第 24100038 号
工 事 名	北部処理区支線工事その10
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ φ200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程式） <span style="float: right;">L=89.0m</span></li> <li>・ φ200mmPRP管布設工 <span style="float: right;">L=568.4m</span></li> <li>・ マンホール工 （2号-2、1号-12、楢円-2、小型レジソ-6） <span style="float: right;">22か所</span></li> <li>・ 取付管およびます工 <span style="float: right;">93か所</span></li> <li>・ 付帯工 <span style="float: right;">1式</span></li> <li>・ 水道移設工 <span style="float: right;">1式</span></li> <li>整備面積（汚水） <span style="float: right;">A=1.78ha</span></li> </ul>

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100040号
工 事 名	口須佐配水管布設工事
工 事 概 要	$\phi 600$ mm DIP NS形 L=153.7m

企業局

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100041号
工 事 名	北部処理区支線工事その7
工 事 概 要	<p>【1工区】</p> <p>φ200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程方式） L= 90.4m  φ200mmPRP管布設工 L=314.2m  マンホール工 16か所  （1号-5、0号-6、楯円-2、小型レジン-3）  取付管およびます工 41か所  付帯工 1式  水道管移設工 1式  整備面積（汚水） A=0.73ha</p> <p>【2工区】</p> <p>φ200mmVU管布設工 L= 86.3m  マンホール工 7か所  （1号-2、楯円-1、小型塩ビ-4）  取付管およびます工 6か所  付帯工 1式  水道管移設工 1式  整備面積（汚水） A=0.44ha</p> <p>【3工区】</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L= 56.0m  マンホール工 3か所  （小型レジン-3）  取付管およびます工 7か所  付帯工 1式  整備面積（汚水） A=0.33ha</p>