

令和 7年度 5月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道管理課 24100017	R6. 6. 27	中央処理区支線工事その 1 6	株式会社関組 関 儀平	53, 048, 600	48, 574, 350			277	R6. 6. 28 R7. 3. 31	
	R7. 3. 28							320	R6. 6. 28 R7. 5. 13	
	R7. 5. 2			63, 011, 300	57, 696, 100		9, 121, 750	320	R6. 6. 28 R7. 5. 13	18. 78%
管路整備課 24100019	R6. 7. 29	吹上 3 丁目～吹上 5 丁目配水管布設替 工事	西岡設備工業株式会社 西岡 信智	240, 317, 000	210, 041, 893			245	R6. 7. 30 R7. 3. 31	
	R7. 3. 18							310	R6. 7. 30 R7. 6. 4	
	R7. 5. 30			232, 243, 000	202, 983, 000		△ 7, 058, 893	310	R6. 7. 30 R7. 6. 4	-3. 36%
管路整備課 24100028	R6. 8. 29	小雑賀 3 丁目配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	106, 898, 000	92, 979, 748			205	R6. 8. 30 R7. 3. 22	
	R7. 3. 18							265	R6. 8. 30 R7. 5. 21	
	R7. 5. 16			116, 446, 000	101, 277, 000		8, 297, 252	265	R6. 8. 30 R7. 5. 21	8. 92%
下水道企画建設課 24100030	R6. 8. 27	大門川右岸 1 号雨水幹線工事	株式会社創和建設 松井 基浩	64, 048, 600	58, 345, 542			216	R6. 8. 28 R7. 3. 31	
	R7. 3. 17							260	R6. 8. 28 R7. 5. 14	
	R7. 5. 7							399	R6. 8. 28 R7. 9. 30	
下水道管理課 24100043	R6. 12. 9	今福雨水ポンプ場N o. 3 雨水ポンプ 整備工事	クボタ環境エンジニアリング株式会 佐野 晋二	46, 599, 300	46, 200, 000			112	R6. 12. 10 R7. 3. 31	
	R7. 3. 28							270	R6. 12. 10 R7. 9. 5	
	R7. 5. 26			47, 115, 200	46, 710, 400		510, 400	270	R6. 12. 10 R7. 9. 5	1. 10%
管路整備課 24100049	R7. 1. 22	有家配水管布設替工事	隼総建株式会社 田出 信也	16, 731, 000	15, 270, 710			68	R7. 1. 23 R7. 3. 31	
	R7. 3. 19							90	R7. 1. 23 R7. 4. 22	
	R7. 4. 17							120	R7. 1. 23 R7. 5. 22	
	R7. 5. 15			16, 302, 000	14, 872, 000		△ 398, 710	120	R7. 1. 23 R7. 5. 22	-2. 61%

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100017号
工 事 名	中央処理区支線工事その16
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	汚水 φ200mmVU 管布設工 L=549.6m マンホール工 (1号-9、楢円-10、塩ビ-9) 28か所 取付管およびます工 18か所 付帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事区間で、当初布設替え予定のなかった路線において、布設替えが必要となり布設延長及び既設管撤去延長の増工が生じ、またこの追加により一部管布設深さを深くする必要が生じたため地下水位低下工の増工が生じた。また、その他の路線においても地下水位が想定より高かったため地下水位低下工の増工が生じた。その他の変更としては、汚水柵の設置箇所が地権者要望により不要となったことで減工、他工事との調整により本舗装が不要となったため減工が生じた。これら増減変更により建設工事請負契約書第25条より増額変更を致したい。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 1 0 0 0 1 9 号
工 事 名	吹上 3 丁目～吹上 5 丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ 500mm DIP NS形 L= 221. 9m φ 400mm DIP GX形 L= 37. 5m φ 200mm DIP GX形 L= 240. 4m φ 150mm DIP GX形 L= 12. 0m 既設管撤去工 1式 仮設管布設工 1式 給水管切替工 13箇所
変 更 の 理 由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・本工事において、配管ルートの変更にともなって接続方法が変更となり、不断水工法が不要となったことによる本管材料および本管布設工の減額。 以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同契約書第 1 8 条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同契約書第 1 8 条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、減額変更とするもの。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 1 0 0 0 2 8 号
工 事 名	小雑賀 3 丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ 2 0 0 m m D I P G X 形 L = 2 7 3 . 5 m φ 1 0 0 m m D I P G X 形 L = 1 9 . 0 m 連絡工 1 式 消火栓設置工 1 箇所 給水管切替工 1 4 箇所 既設管撤去工 1 式
変更の理由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・当初設計において既設点字ブロックを再設置としていたが、一部が破損していたことや施工性、通行の安全性を考慮し点字シート貼付へと変更した。 ・既設管撤去工において歩道内の一部区間にて大石が点在しており、設計掘削幅では撤去が困難であったため掘削幅を変更した。 ・給水本管切替において関係機関と協議を行い切替位置を変更したことにより切替延長を増工した。 ・既設舗装厚を当初 2 0 c m と想定していたが、掘削を行ったところ 4 0 c m あったため舗装版切断、舗装版破碎及びアスファルト殻処分を増工した。 以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、増額変更とするもの。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24100030号
工 事 名	大門川右岸1号雨水幹線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	【1工区】 函渠工 □2000mm×1000mm L=51.9m 付帯工 1式 整備面積（雨水） A=0.25ha 【2工区】 集水枡工 3か所
変 更 の 理 由	本工事において、関係機関との協議及び移設工事に不測の日数を要したため、受注者より建設工事請負契約書第22条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第24条に基づき139日間の工期延長をいたしたい。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24100043号
工 事 名	今福雨水ポンプ場No.3雨水ポンプ整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	雨水ポンプ整備工事 No. 3雨水ポンプ 1台 口径600mm 一床式立軸斜流ポンプ(電動機点検整備含む) その他附帯設備 一式
変 更 の 理 由	ポンプ持ち帰り分解点検の結果、羽根車、下部軸受台、水中軸受台の摩耗、腐食が激しく追加補修が必要となるため、増額変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 1 0 0 0 4 9 号
工 事 名	有家配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ 1 0 0 mm D I P G X 形 L = 7 4 . 1 m 給水管切替工 1 1 箇所 消火栓撤去工 1 箇所 既設管撤去工 1 式
変更の理由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・管布設工において民地への影響を考慮し本市道路管理課と協議を行った結果配管位置を変更することが可能となり、一部曲管を使用する必要がなくなったため減工。 以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、減額変更とするもの。