

令和7年度工事更改契約調(8月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 6 年度	R6.12.5	今福神前線道路改築工事その11	(有)タクミ電設	37,010,600	33,935,880	38,377,900	R6.12.6		13.09%	別 紙 の と お り
	第 54 号	R7.8.27			41,856,100		4,442,020	R7.9.1			
道管理	令和 6 年度	R6.12.4	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その2	(有)火の国産業	19,921,000	18,198,224	20,959,400	R6.12.5		15.17%	別 紙 の と お り
	第 172 号	R7.8.28			22,943,800		2,761,176	R7.8.31			
公建築	令和 6 年度	R7.1.17	市営岡崎団地中層1・3号棟解体撤去工事	(株)江川組	105,303,000	96,452,733	100,855,700	R7.1.18		4.56%	別 紙 の と お り
	第 212 号	R7.8.7			110,110,000		4,402,967	R7.8.15			
道建設	令和 6 年度	R7.1.22	河西橋舗装工事	(株)幸輝開発	31,059,600	28,016,246	28,145,700	R7.1.23		0.46%	別 紙 の と お り
	第 218 号	R7.8.26			31,203,700		129,454	R7.8.31			
道管理	令和 6 年度	R7.1.22	市道洲崎町線外2路線舗装修繕工事	隼総建(株)	42,727,300	38,894,806	40,093,900	R7.1.23		3.08%	別 紙 の と お り
	第 221 号	R7.8.20			44,045,100		1,199,094	R7.8.21			
道建設	令和 6 年度	R7.3.4	今福神前線電線共同溝工事その6	ワタカ建設(株)	62,321,600	57,042,585		R7.3.5	R7.3.5		別 紙 の と お り
	第 226 号	R7.8.8						R7.8.11	R7.9.25		
農林	令和 7 年度	R7.5.15	四季の郷公園ヒシの池転落防止柵取替工事	(株)松風園	7,848,500	7,066,253		R7.5.16	R7.5.16		別 紙 の と お り
	第 11 号	R7.8.12						R7.8.13	R7.9.30		
道管理	令和 7 年度	R7.5.15	市道中之島48号線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	7,816,600	7,052,870	7,019,100	R7.5.16		-0.48%	別 紙 の と お り
	第 13 号	R7.8.27			7,779,200		-33,770	R7.9.17			
道管理	令和 7 年度	R7.5.28	市道有功46号線外1路線舗装修繕工事	(有)和西建設	2,746,700	2,491,021	3,195,500	R7.5.29		28.28%	別 紙 の と お り
	第 16 号	R7.8.13			3,204,000		704,479	R7.9.5			
公園	令和 7 年度	R7.6.18	弘西公園遊具撤去更新工事	(株)原実業	3,900,600	3,528,844		R7.6.19	R7.6.19		別 紙 の と お り
	第 33 号	R7.8.19						R7.9.26	R7.10.26		

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 5 4 号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その 1 1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工場製作工 1式 道路照明設備工 N=9基 道路照明設備撤去工 N=1基 信号設備工 1式 仮設工 1式 舗装工 A=137m2
変 更 の 理 由	警察協議の結果、堀止交差点における多目的柱への信号設備設置を増工した。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 7 2 号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面標示設置工 1式 道路土工 1式 舗装工 456㎡ 切削オーバーレイ工 1067㎡ 排水構造物工 152m 構造物撤去工 1式 管渠工 1.8m 縁石工 159m 区画線工 269m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	排水構造物工について、既設舗装版の撤去を行ったところ、ヒューム管が確認された。そのため、現状では側溝据付の際に支障となることから、ヒューム管の撤去を増工した。

年	度	令和6年度										
工	事	番	号	第24000212号								
工	事	名	市営岡崎団地中層1・3号棟解体撤去工事									
変		更		後	の	工	事	場	所			
変		更		後		の		工		事	概	要
変		更		の		理		由		市営団地への進入動線確保のため、アスファルト舗装・地下埋設管の撤去を一部取止めたことで減工が生じた。一方で、工事ヤードに隣接する自治会・住民より、雨天時に想定される冠水等の被害に対する懸念が寄せられことで、仮設排水溝の施工を追加し増工。また建物解体に際し、存置物の撤去および処分を行い増工に至る。		

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第24000218号
工 事 名	河西橋舗装工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 （橋面防水工 A＝ 2, 4 3 0 m ² 、アスファルト舗装工 A＝ 2, 4 3 0 m ² 、区画線工 L＝4 9 2 m） 付帯工 一式
変 更 の 理 由	旧河西橋仮橋部の照明移設後、旧河西橋上の照明がすべて消灯してしまうことから、代替となる仮設照明の設置を増工した。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 2 1 号
工 事 名	市道洲崎町線外 2 路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	市道洲崎町線 舗装工 2140m2 区画線工工 1式 仮設工 1式 市道名草50号線 舗装工 2300m2 区画線工工 1式 仮設工 1式 市道高松53号線 舗装工 1340m2 区画線工工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	舗装工において、着工前に現場照査を行った結果、舗装面積に変更が生じたため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000226号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その6
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 $\phi 150$ L=236.2m $\phi 50$ L=1479.6m 電力管 $\phi 100$ L=1070.6m $\phi 75$ L=188.0m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 $\phi 50$ L=400.8m 電力管 $\phi 80$ L=232.1m $\phi 50$ L=9.5m プレキャストボックス工(特殊部) 通信樹 N=9基 電力樹 N=4基
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、関連工事との工程調整に不測の日数を要したことから、契約工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 1 号
工 事 名	四季の郷公園ヒシの池転落防止柵取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	木柵設置工 L=84m 構造物撤去工 一式
変 更 の 理 由	木柵の製品製作に日数を要したため工期を延長したい。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 3 号
工 事 名	市道中之島 4 8 号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 823m2 区画線工 291m
変 更 の 理 由	地元要望より、付近学生の通行の支障となるため歩道部の施工を除外したことによる変更。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第25000016号
工 事 名	市道有功 4 6 号線外 1 路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装打換え工 ・ ・ ・ A=321m2 オーバーレイ工 ・ ・ ・ A=171m2
変 更 の 理 由	当初設計を行った舗装範囲の付近にて舗装が劣化しており、現地踏査及び地元自治会と協議を行った結果、舗装範囲を増工した。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000033号
工 事 名	弘西公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園施設撤去工 一式 公園施設整備工 一式
変 更 の 理 由	遊具メーカー繁忙期につき新設遊具の納期が遅れ、 工期内での完成が困難となったことに起因する、30 日間の工期延長。