

# 令和8年度工事更改契約調(4月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	令和 7 年度	R7.6.10	河西橋旧橋撤去工事その2	(株)東組	124,643,200	118,342,400	118,283,000	R7.6.11		-0.05%	別 紙 の と お り
	第 5 号	R8.4.21			124,581,600		-59,400	R8.5.26			
青岸	令和 7 年度	R7.10.1	青岸クリーンセンター冷凍機更新工事	(株)藤本水道	26,510,000	24,216,684	24,788,500	R7.10.2		2.36%	別 紙 の と お り
	第 154 号	R8.4.27			27,137,000		571,816	R8.4.29			
道管理	令和 7 年度	R7.10.15	塩屋橋補修工事	(株)豊工業所	51,428,300	50,600,000		R7.10.16	R7.10.16		別 紙 の と お り
	第 158 号	R8.4.21					R8.5.13	R8.8.31			
公建築	令和 7 年度	R7.11.20	東和第6団地外壁塗装改修外工事	(株)ナルセ	30,866,000	28,381,468	31,122,300	R7.11.21	R7.11.21	9.66%	別 紙 の と お り
	第 194 号	R8.4.10			33,847,000		2,740,832	R8.4.19	R8.5.19		
公建築	令和 7 年度	R7.11.25	東和第8団地外壁塗装改修外工事	(株)堀井塗装工業	29,051,000	26,711,357	29,310,600	R7.11.26	R7.11.26	9.73%	別 紙 の と お り
	第 196 号	R8.4.15			31,878,000		2,599,243	R8.4.24	R8.5.22		

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第25000005号
工 事 名	河西橋旧橋撤去工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	旧橋撤去工（水上）一式 （コンクリート床版撤去 610m <sup>2</sup> 、桁撤去 118 t）
変更の理由	桁落橋事故に伴い、支承縁切りの施工数が減少したため、減工となった。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000154号
工 事 名	青岸クリーンセンター冷凍機更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・既存物との干渉により天井鋼材を切断、復旧とすることにしたため</li><li>・既設流用する予定だったフレキシブルジョイントの劣化が著しいことから、新しいものに更新するため</li><li>・標準ケーブルをエコケーブルに変更したため</li><li>・冷凍機への電源送り配線の方式を、個別送りに変更したため</li></ul>

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第25000158号
工 事 名	塩屋橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工場製作工 1式 工場製品輸送工 W=18.2t 鋼橋架設工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁現場塗装工 1式 橋面防水工 A=58m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 A=58m <sup>2</sup> 現橋上部工撤去工 1式 橋台改修工 1式 橋台補修工 1式
変更の理由	工場製作工の予定工期が鋼材の納入期日の遅れにより超過したため。

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第25000194号
工 事 名	東和第6団地外壁塗装改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート壁式構造 2階建 2戸連 延べ面積 123.24m <sup>2</sup> /棟 1棟 3戸連 延べ面積 184.86m <sup>2</sup> /棟 4棟 外壁塗装改修工事・・・一式 その他改修工事・・・一式
変更の理由	外部足場設置後の外壁改修数量調査の結果、外壁改修数量の増工が生じたため。また、増工に際し、当初計画していた工程での施工完了が困難となったため工期延長となった。

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第25000196号
工 事 名	東和第8団地外壁塗装改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート壁式構造 2階建 2戸連 延べ面積 137.34m <sup>2</sup> /棟 2棟 (住戸棟) 3戸連 延べ面積 206.02m <sup>2</sup> /棟 4棟 (住戸棟) 集会所 延べ面積 49.50m <sup>2</sup> /棟 1棟 (集会所棟) 外壁塗装改修工事・・・一式 その他改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、補修数量が増減したため、施工数量を変更したこと及び住民からの要望により塀のパネル部分の耐候性塗装の追加、案内板の塗装から撤去へ変更したことにより増額した。 また、外壁調査の結果により当初設計数量を上回る数量の施工が必要になり、工事に不測の期間を要したことにより工期延長となった。