

令和8年度工事更改契約調(8月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 7 年度	R7.6.30	(仮称)梅原広場アクセス道路新設工事その2	(株)浅川組	191,456,100	169,578,200		R7.7.1	R7.7.1		別 紙 の と お り
	第 2 号	R8.8.10						R8.10.23	R9.3.30		
道管理	令和 7 年度	R7.11.12	奥和歌大橋補修工事その4	奈和建設(株) 和歌山支店	143,290,400	129,415,000	137,416,400	R7.11.13		6.18%	別 紙 の と お り
	第 189 号	R8.8.25			152,149,800		8,001,400	R8.9.8			
道建設	令和 7 年度	R8.1.22	今福神前線電線共同溝工事その9	新興テック(株)	40,464,600	36,626,043	43,043,000	R8.1.23		17.52%	別 紙 の と お り
	第 231 号	R8.8.26			47,554,100		6,416,957	R8.8.30			
道建設	令和 7 年度	R8.2.26	市道和歌浦口雑賀崎線外1線舗装工事	亀井建設工業(株)	58,767,500	53,148,700	51,410,700	R8.2.27		-3.27%	別 紙 の と お り
	第 235 号	R8.8.31			56,846,900		-1,738,000	R8.9.4			
道管理	令和 7 年度	R8.3.23	出島有本線舗装修繕工事	(株)和歌山建材リサイクルセンター	27,712,300	24,954,468	24,226,400	R8.3.24		-2.92%	別 紙 の と お り
	第 238 号	R8.8.4			26,903,800		-728,068	R8.9.4			
耕地	令和 7 年度	R8.3.12	馬場洗池廃止工事	(有)一陽建設	21,265,200	19,100,703	21,294,000	R8.3.13		11.48%	別 紙 の と お り
	第 241 号	R8.8.26			23,707,041		2,193,297	R8.10.18			
道管理	令和 7 年度	R8.3.12	緊急避難道路整備工事 安原地区相坂	(株)北山工務店	16,431,800	15,015,000	16,415,300	R8.3.13		9.33%	別 紙 の と お り
	第 243 号	R8.8.25			17,965,200		1,400,300	R8.8.29			

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 2 号
工 事 名	(仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 法面工 A=3070m ² 擁壁工 L=4.7m 縁石工 L=178m 排水構造物工 1式 (現場打ちL型側溝L=465m、プレキャストU型側溝 L=961m、取付管工L=137m、集水桝工N=47箇所、法面排 水工1式) 道路附属物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 舗装工 1式 (車道部A=4250m ²)
変 更 の 理 由	本工事と並行して施工している下水路整備工事貴志 地区梅原その 2 において、一部、下水路ルート及び工 法変更が生じ、その影響範囲内における排水構造物等 の施工に遅れが生じたため、工期延長を行うものであ る。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 8 9 号
工 事 名	奥和歌大橋補修工事その 4
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	橋梁補修工 1 式 塗膜除去工 $A = 1\ 1\ 4\ 0\ \text{m}^2$ 現場塗装工 (RC- I) $A = 7\ 5\ 0\ \text{m}^2$ 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	現場継手部防錆対策工において、干渉部における高力ボルト取替工の増工。 既設ボルトの腐食により電動工具による取替が困難であったため、ガス切断による撤去に工法を変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000231号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その9
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	(変更) 仮設工 1式 開削土工 1式 電線共同溝工 1式 管路工 (幹線部) 幹線部: 通信L=951m, 電力L=508m, 電力通信L=119m 管路工 (幹線部以外) 引込部: 通信L=192m, 電力L=165m, 電力通信L=24m 連系部: 通信L=171m, 電力L=102m, 電力通信L=7m プレキャストボックス設置工 1式 E1桝N=3基、E3桝N=2基、RT1桝N=2基 舗装工 1式 撤去工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	電線共同溝工の幹線部の配管において、地下埋設物 (ガス管、下水道管等) の支障物をかわすために当初設計数量より曲管の使用が増えたこと、また幹線部以外の配管において官民境界への引込が当初設計の曲管では施工が困難であると判明し、曲管の種類を変更したことによる増額が生じた。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 3 5 号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線外 1 線舗装工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	切削オーバーレイ工 3,140m ² 舗装打替え工 316m ² ストリートプリント工 1,750m ² 区画線工 1式 仮設工 1式 小型標識工 1枚 道路付属物工 2本
変 更 の 理 由	歩道ストリートプリント工において、施工前に現地 測量精査した結果、面積がA=1,810m ² からA=1,750m ² に 減となったため。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 3 8 号
工 事 名	出島有本線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A=3530m2 区画線工 L=1533m
変 更 の 理 由	既設舗装厚について、当初10cm以上を想定していたため、切削オーバーレイ工を行う計画であったが、着工前に現地調査を行った結果、既設舗装厚が平均6cm以下であることが判明したため、切削オーバーレイ工から舗装打換えに変更したことにより減額となった。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 4 1 号
工 事 名	馬場洗池廃止工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 コンクリートブロック積工 擁壁工 付帯工 仮設工 一式 L=13.4m 一式 一式 一式
変 更 の 理 由	新労務単価の適用及び地盤改良を行ったため

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 4 3 号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 安原地区相坂
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1 式 撤去工 1 式 舗装工 9 8 m ² 自由勾配側溝工 L = 6 7 m 集水桝 2 基 付帯工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	本工事により工事区間の隣接地に影響が生じたため 舗装復旧及び整備を行ったため。