

令和 8年度 4月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
水道企画建設課 25100008	R7. 6. 30	宇田森～北配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 恒夫	184,052,000	161,558,604			274	R7. 7. 1 R8. 3. 31	
	R8. 3. 11							290	R7. 7. 1 R8. 4. 16	
	R8. 4. 14							194,326,000	170,566,000	9,007,396
水道企画建設課 25100017	R7. 7. 7	木ノ本～西庄配水管布設替工事	有限会社福嶋商会 福嶋 真紀	116,072,000	101,667,610			267	R7. 7. 8 R8. 3. 31	
	R8. 3. 11							280	R7. 7. 8 R8. 4. 13	
	R8. 4. 6							118,987,000	104,214,000	2,546,390
水道企画建設課 25100020	R7. 7. 30	舟津町1丁目～舟津町3丁目配水管布設替工事	有限会社和西建設 北川 茂明	149,567,000	131,318,517			244	R7. 7. 31 R8. 3. 31	
	R8. 3. 10							280	R7. 7. 31 R8. 5. 6	
	R8. 4. 17							143,374,000	125,873,000	△ 5,445,517
水道企画建設課 25100056	R7. 10. 31	和歌浦東1丁目～和歌浦中1丁目配水管布設替工事	角谷産業株式会社 角谷 利佳	36,388,000	33,261,855			151	R7. 11. 1 R8. 3. 31	
	R8. 3. 9							180	R7. 11. 1 R8. 4. 29	
	R8. 4. 22							39,886,000	36,454,000	3,192,145
水道企画建設課 25100061	R7. 12. 1	楠見中～栗配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 恒夫	74,547,000	67,967,955			120	R7. 12. 2 R8. 3. 31	
	R8. 3. 11							140	R7. 12. 2 R8. 4. 20	
	R8. 4. 17							179	R7. 12. 2 R8. 5. 29	

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 0 8 号
工 事 名	宇田森～北配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ150mm DIP GX形 L= 255.8m φ100mm DIP GX形 L= 548.6m φ 75mm DIP GX形 L= 351.7m 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 113箇所 既設管撤去閉栓工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>・既設管の土被りが当初想定よりも深く矢板施工延長が伸びたことによる既設管撤去工の増額。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同契約書第18条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。</p>

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第25100017号
工 事 名	木ノ本～西庄配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ150mm DIP GX形 L= 393.4m φ100mm DIP GX形 L= 16.6m 消火栓設置工 単口 2箇所 給水管切替工 50箇所 既設管撤去工 1式 仮設配管工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>給水管切替工において、切替延長及び継手等の材料の追加による増額。 管布設土工において、既設埋設物との離隔を確認するため、試掘箇所を追加したことによる増額</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第3号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするものである。</p>

年 度	令和 8 年度										
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 2 0 号										
工 事 名	舟津町1丁目～舟津町3丁目配水管布設替工事										
変更後の工事場所	和歌山市舟津町1丁目から舟津町3丁目地内まで										
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ100mm DIP GX形</td><td>L=567.4m</td></tr><tr><td>φ75mm DIP GX形</td><td>L=234.9m</td></tr><tr><td>消火栓設置工</td><td>3箇所</td></tr><tr><td>給水管切替工</td><td>99箇所</td></tr><tr><td>既設管撤去閉栓工</td><td>1式</td></tr></table>	φ100mm DIP GX形	L=567.4m	φ75mm DIP GX形	L=234.9m	消火栓設置工	3箇所	給水管切替工	99箇所	既設管撤去閉栓工	1式
φ100mm DIP GX形	L=567.4m										
φ75mm DIP GX形	L=234.9m										
消火栓設置工	3箇所										
給水管切替工	99箇所										
既設管撤去閉栓工	1式										
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・配水管布設工において、発注時点では判明していなかった地下埋設物が支障となり、本工事での既設管との連絡管の施工が不可能と判明し、取り止めとなったことによる減額。</li></ul> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同契約書第18条第5項及び第25条の規定を適用し、減額変更とするもの。</p>										

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第25100056号
工 事 名	和歌浦東1丁目～和歌浦中1丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ200mm DIP GX形 L=42.2m 既設管撤去工 1式
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・試掘の結果、ガス管が近接しており不断水の取り出し位置を変更した。これに伴い、管延長および舗装復旧面積が増工。</li><li>・道路管理者からBOXカルバート下越し部を二重管防護するよう指示があり、U形側溝を追加施工。</li></ul> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条の規定を適用し、増額変更とするもの。</p>

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 6 1 号
工 事 名	楠見中～栗配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ 200mm DIP GX形 L=220.0m</p> <p>φ 100mm DIP GX形 L= 8.1m</p> <p>φ 75mm DIP GX形 L= 17.6m</p> <p>φ 50mm PP L= 6.8m</p> <p>消火栓設置工 1箇所</p> <p>給水管切替工 19箇所</p> <p>既設管撤去工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり工期変更となります。</p> <p>・沿道住民および地元関係者から連日の通行止めは日常生活への影響が大きいとの申し入れがあった。これを受けて調整を行った結果、当初計画していた予定より交通規制を行わない日を多く設けることとなり、工程の見直しが必要になった。</p> <p>以上の理由により、本工事の受注者より建設工事請負契約書第 2 2 条第 1 項に基づき、工期延長請求書の提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由があると認められるため、同契約書第 2 2 条第 2 項及び第 2 4 条の規定に基づき、39日間の工期延長をするもの。</p>